

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
工事名	R 8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

項目名	内容
事業主体名	徳島県東部農水産局(徳島)
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	徳島東部3期
工事名	R 8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島4
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年3月 A
歩掛期適用年番号	令和7年21号 A
電力会社名	四国電力

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事(1)
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			8,185,000	
2 ・工事原価			6,655,000	
3 純工事費			4,752,000	
4 ・ ・ 直接工事費			3,490,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	1,814,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	1,676,000	
7 ・ ・ 間接工事費			3,165,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,262,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
3,490,000 × ((18.150*1.300+0.000) *1.000*1.040*1.000)	24.540	%	856,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	406,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	3,490,000 × (0.000)
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			1,903,000	
21 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	40.050	%	1,903,000	4,752,000 × ((38.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期		
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事		

項目名	数量	単位	金額	備考	
	$6,655,000 \times (22.960 \times 1.000 + 0.04)$	23.000	%	1,530,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0		
30 支給品費			0		
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費(直工)			0		
33 処分費等(直接工事費の内数)			0		
34 処分費(準備費の内数)			0		
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等(率対象外)			0		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)					
	$(1-29) \times \text{標準値}$				
	$8,185,000 \times 3.850$	3.850	%	315,000	

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				1,814,000	
・作業土工	1.000	式		1,814,000	
・・仮設ステージ 上面	1.000	式		1,550,000	
埋戻	70.000	m3	3,567	249,690	歩A・単A B単 1号
間詰コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下	11.000	m3	35,660	392,260	歩A・単A B単 2号
埋戻コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下	17.000	m3	35,660	606,220	歩A・単A B単 3号
型枠	26	m ²	9,948	258,648	歩A・単A B単 4号
土砂運搬	40.000	m3	1,069	42,760	歩A・単A B単 5号
合 計				1,549,578	
・・仮設ステージ 下面	1.000	式		131,000	
間詰コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下	2.000	m3	44,910	89,820	歩A・単A B単 6号
型枠	4.1	m ²	9,948	40,787	歩A・単A B単 7号
合 計				130,607	
・・石積工	1.000	式		85,000	
石積(張)	6	m ²	14,170	85,020	歩A・単A B単 8号
合 計				85,020	

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	埋戻		m3		70.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	70.000	m3	2,262	158,340	S単 2号
	バックホウ(クローラ型 超ロングアーム 排対2次 山積0.4m3 最大作業半径15-19m)	4.500	供用日	20,300	91,350	S単 3号
	合計				249,690	
	単価				3,567	
	*** B単 - 2号 ***					
	間詰コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	35,660	35,660	S単 12号
	合計				35,660	
	単価				35,660	
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	35,660	35,660	S単 12号

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期					
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				35,660	
	単価				35,660	
	*** B単 - 4号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 11号
	合計				9,948	
	単価				9,948	
	*** B単 - 5号 ***					
	土砂運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	1.000	m ³	844	844	S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	224.7	225	S単 9号
	合計				1,069	
	単価				1,069	
	*** B単 - 6号 ***					
	間詰コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R8 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカ材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	44,910	44,910	S単 13号
	合計				44,910	
	単価				44,910	
	*** B単 - 7号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 11号
	合計				9,948	
	単価				9,948	
	*** B単 - 8号 ***					
	石積(張)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 石積(張) 積工,練石,雑割石,なし	1.000	m ²	14,170	14,170	S単 10号
	合計				14,170	
	単価				14,170	
	*** B単 - 9号 ***					

事業名	広域営農団地震道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,391	2,391	S単 8号
	合計				2,391	
	単価				2,391	
	*** B単 - 10号 ***					
	土のう撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),77レンクルン,0m3,,,なし	1.000	袋	903	903	S単 5号
	合計				903	
	単価				903	
	*** B単 - 11号 ***					
	覆工板撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,77レンクルン,25t吊,なし	1.000	m ²	491	491	S単 6号
	合計				491	
	単価				491	
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	広域営農団地震道整備事業 徳島東部3期				
工事名	R8徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区付帯工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	覆工板 型 1000×2000×208 5ヶ月間		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製 [賃料]	1.000	m ² 供用月	6,419	6,419	S単 4号
	合計				6,419	
	単価				6,419	
	*** B単 - 13号 ***					
	覆工板 型 1000×3000×208 5ヶ月間		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製 [賃料]	1.000	m ² 供用月	6,419	6,419	S単 4号
	合計				6,419	
	単価				6,419	
	*** B単 - 14号 ***					
	仮設材輸送		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	50.810	ton	7,990	405,972	S単 7号
	合計				405,972	
	単価				405,972	