

R 8 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区付帯工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 作業土工				
(1)仮設ステージ 上面				
埋戻		m ³	70.000	
間詰コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m ³	11.000	
埋戻コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m ³	17.000	
型枠		m ²	26	
土砂運搬		m ³	40.000	
(2)仮設ステージ 下面				
間詰コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m ³	2.000	
型枠		m ²	4.1	
(3)石積工				
石積(張)	積工, 練石, 雑割石, なし	m ²	6	
(4)作業土工				
掘削		m ³	20.000	
2. 大型土のう工				
(1)大型土のう工				
土のう撤去		袋	12.000	
3. 足場工				
(1)足場工				
覆工板撤去		m ²	241.000	
覆工板	I 型 1000×2000×208 5ヶ月間	m ²	40.000	
覆工板	II 型 1000×3000×208 5ヶ月間	m ²	201.000	
4. その他				
(1)運搬費				

R 8 徳耕 広域 徳島東部 3期 1 の 1 工区付帯工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
共通仮設 (積上)				
運搬費				
仮設材輸送		式	1.000	