

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 ( R 7 ゼ口国 ) 神山町三ツ木 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 ( 徳島 ) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 ( R 7 ゼ口国 ) 神山町三ツ木 溪間工事
施工場所	名西郡神山町三ツ木
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 1 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 ( R 7 ゼロ国 ) 神山町三ツ木 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号 [ 3号 ]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 ( 月単位 )
熱中症対策補正 ( 現場管理費 )	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 ( 共通仮設費 )	補正なし
3次元出来形管理補正 ( 現場管理費 )	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし



事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 ( R 7 ゼ口国 ) 神山町三ツ木 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 . . . . . 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 . . . . . 営繕費	1.000	式	0	
19 . . . . . 安全費	1.000	式	76,000	
20 . . . . . 現場管理費			6,549,000	
21 . . . . . 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
16,018,000 × (((38.940*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	40.890	%	6,549,000	
22 . . . . . 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 . . . . . 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
22,567,000 × (20.320*1.000 + 0.04)	20.360	%	4,594,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
27,161,000 × 4.080	4.080	%	1,108,000	
28 支給品費			0	



事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区				
工事名	R 8 徳林 緊急予防 ( R 7 ゼ口国 ) 神山町三ツ木 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				12,518,000	
・ 溪間工	1.000	式		7,545,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		545,318	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	545,318	545,318	1 式当たり
掘削工 ( 礫質土 )	114.000	m3	2,135	243,390	歩A・単A T単 1号
掘削工 ( 軟岩 B )	60.000	m3	3,530	211,800	歩A・単A T単 2号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	7.500	m <sup>2</sup>	782	5,865	歩A・単A S単 17号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	33.800	m <sup>2</sup>	2,493	84,263	歩A・単A S単 18号
合 計				545,318	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		6,736,272	
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式	6,153,247	6,153,247	1 式当たり
コンクリート(本堤) 18-8-40(高炉)W/C 60%, 一般養生	96.000	m3	41,540	3,987,840	歩A・単A T単 3号
型枠工 ( 治山ダム工 )	65.800	m <sup>2</sup>	13,372	879,878	歩A・単A T単 5号
角材式残存型枠工	40.000	m <sup>2</sup>	26,413	1,056,520	歩A・単A S単 29号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m <sup>2</sup>	10,610	36,074	歩A・単A S単 27号
水平打継目鉄筋 22	68.000	本	1,369	93,092	歩A・単A T単 4号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本	6,140	6,140	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区				
工事名	R 8 徳林 緊急予防 ( R 7 ゼロ国 ) 神山町三ツ木 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
キャットウォーク	29.200	m	3,209	93,703	歩A・単A S単 14号
合計				6,153,247	
・・・ 間詰工	1.000	式	583,025	583,025	1 式当たり
コンクリート(間詰) 18-8-40(高炉)W/C 60%, 一般養生	4.200	m <sup>3</sup>	48,098	202,012	歩A・単A T単 6号
石積工(間詰) 割栗石5~15cm, 目潰しコンクリート	14.500	m <sup>2</sup>	7,703	111,694	歩A・単A T単 7号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	14.500	m <sup>2</sup>	9,638	139,751	歩A・単A S単 28号
コンクリート(埋戻) 18-8-40(高炉)W/C 60%, 一般養生	3.200	m <sup>3</sup>	40,490	129,568	歩A・単A T単 9号
合計				583,025	
・・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		49,000	
・・・ 堤名板取付工	1.000	式	49,000	49,000	1 式当たり
ネームプレート(アルミ合金軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
合計				49,000	
・・ 支障木処理工	1.000	式		214,448	
・・・ 支障木処理工	1.000	式	214,448	214,448	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	270	270	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区				
工事名	R 8 徳林 緊急予防 ( R 7 ゼ口国 ) 神山町三ツ木 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本	320	320	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	370	370	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	430	430	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本	500	1,000	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本	550	1,650	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本	590	1,180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本	670	1,340	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	750	750	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本	780	780	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本	820	820	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本	860	860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本	860	860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	980	980	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本	1,010	1,010	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本	1,050	1,050	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本	3,580	3,580	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	1.000	本	3,880	3,880	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 三ツ木地区				
工事名	R 8 徳林 緊急予防 ( R 7 ゼ口国 ) 神山町三ツ木 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本	4,480	4,480	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	310	310	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	480	480	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本	1,170	1,170	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本	79	79	歩A・単A
ダンプトラック運搬(根株、チップ)	7.900	m3	5,591	44,169	歩A・単A S単 30号
建設廃材 根株	7.100	ton	20,000	142,000	歩A・単A S単 3号
合計				214,448	
・仮設工	1.000	式		4,973,000	
・・仮設工	1.000	式		4,973,058	
・・・工事用道路工	1.000	式	126,705	126,705	1式当たり
大型土のう工 製作・設置,5m以下,Ⅱ' ッ杓(山積0.45m3(平積0.35m3))	15.000	袋	7,462	111,930	歩A・単A S単 15号
大型土のう工 撤去,6m以下,Ⅱ' ッ杓(山積0.8m3(平積0.6m3))	15.000	袋	985	14,775	歩A・単A S単 16号
合計				126,705	
・・・運搬設備工	1.000	式	4,770,652	4,770,652	1式当たり
ケーブルクレーン運搬設備	1.000	式	4,770,652	4,770,652	歩A・単A T単 8号





