

R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 神山町三ツ木 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
掘削(土砂)		m ³	114.000	
掘削(岩石)		m ³	60.000	
土砂掘削面整形		m ²	7.500	
岩盤掘削面整形		m ²	33.800	
(2) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート(本堤)	18-8-40(高炉)W/C 60%, 一般養生	m ³	96.000	
型枠工(本堤)	治山ダム	m ²	65.800	
角材式残存型枠工	90×90×2,000mm	m ²	40.000	
型枠工(放水路)	一般型枠	m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	φ 22	本	68.000	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
足場		m	29.200	
間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	18-8-40(高炉)W/C 60%, 一般養生	m ³	4.200	
石積工(間詰)	割栗石5~15cm, 目潰しコ ンクリート	m ²	14.500	
型枠工(間詰)	一般型枠	m ²	14.500	
コンクリート(埋戻)	18-8-40(高炉)W/C 60%, 一般養生なし	m ³	3.200	
(3) 溪間工付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	

R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 神山町三ツ木 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ネームプレート	アルミ軽合金鋳造製(横 40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
(4)支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 25cm	本	3.000	
スギ 伐採	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 49cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 51cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 24cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 30cm	本	1.000	

R 8 徳林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 神山町三ツ木 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採	胸高直径 37cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 10cm	本	1.000	
根株運搬		m3	7.900	
処分費	根株	ton	7.100	
2 . 仮設工				
(1) 仮設工				
工事用道路工		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	15.000	
大型土のう工	撤去	袋	15.000	
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		式	1.000	
仮水路工		式	1.000	
暗渠排水管	据付・撤去,300mm	m	15.000	
土のう締切工		m ²	1.100	
運搬費				
1 . 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
安全費				
1 . 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	