

見積参考資料

工事名 R7吉土 徳島吉野線他 石・藍畑他 区画線工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年3月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線他 石・藍畑他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 白, 路側線他	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 1 5cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	1,420				単 1号
溶融式区画線 黄, 中央線他	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 1 5cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	250				単 2号
溶融式区画線 白, 誘導線	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 破線 1 5cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	9				単 3号
溶融式区画線 白, 誘導線他	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 破線 3 0cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	18				単 4号
溶融式区画線 白, 停止線他	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: セグ 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	97				単 5号
溶融式区画線 白	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: セグ 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	240				単 6号
溶融式区画線 白	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 矢印・ 記号・文字 15cm換算, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装 : 無し	m	370				単 7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	昼間A	人日	5				単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線他 石・藍畑他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	昼間B	人日	10				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	熔融式区画線 白, 路側線他	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 10号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	熔融式区画線 黄, 中央線他	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	1			単 11号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線 白,誘導線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 12号
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線 白,誘導線他	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 13号
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	溶融式区画線 白, 停止線他	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: ゼブラ 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 14号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	溶融式区画線 白	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: ゼブラ 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 15号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し		m	1			単 16号
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1			単 16号
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	昼間A		単位	人日			単 17号
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人日	1			単 17号
	合計						
	単価						円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 18号	
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	40				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	40				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,130				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	50				
	接着用プライマー 区画線用		kg	50				
	軽油		L	73				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 セアラ45cm 制約無		m	1,000				
	トフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,700				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	75				
	接着用プライマー 区画線用		kg	75				
	軽油		L	89				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, セアラ 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 セアラ15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	47				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	684				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油		L	120				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

区画線工 数量延長算出一覧表 1 (石井)

路線名	種別	形式	幅 cm	色	1箇所当	箇所数	延長 m	摘要
徳島吉野線	路側線	実線	15	白	-	-	159.3	流入部B～A
	〃	実線	15	白	-	-	96.2	流入部A～C
	〃	実線	15	白	-	-	146.2	流入部C～B
	〃	実線	15	白	-	-	240.0	水道局前
	車線境界線	実線	15	黄	-	-	11.0	下り車線流入部A
	〃	実線	15	黄	-	-	29.7	上り車線流入部B
	道路中央線	実線	15	黄	-	-	10.0	流入部A NO.0付近
	〃	実線	15	黄	-	-	29.8	流入部B NO.4付近
	〃	実線	15	黄	-	-	10.0	流入部B NO.8付近
	〃	実線	15	黄	-	-	120.0	水道局前
	停止線	ゼブラ	45	白	-	-	6.2	流入部A
	〃	ゼブラ	45	白	-	-	5.5	流入部B
	指導停止線	ゼブラ	45	白	-	-	2.7	〃
	ゼブラ外	ゼブラ	15	白	-	-	55.0	流入部A
	〃中	ゼブラ	45	白	-	-	6.0	〃
	ゼブラ外	ゼブラ	15	白	-	-	100.5	流入部B
	〃中	ゼブラ	45	白	-	-	9.0	〃
	ゼブラ外	ゼブラ	15	白	-	-	39.4	NO.2付近 下り車線外側
	〃中	ゼブラ	45	白	-	-	21.0	〃
	ゼブラ外	ゼブラ	15	白	-	-	28.5	NO.2+15付近 右折帯
	〃中	ゼブラ	45	白	-	-	10.0	〃
	ゼブラ外	ゼブラ	15	白	-	-	17.7	NO.2+15付近 下り車線外側
	〃中	ゼブラ	45	白	-	-	5.5	〃
	誘導ライン	破線	15	白	-	-	5.0	流入部B
	〃	破線	15	白	-	-	4.0	〃
	〃	破線	30	白	-	-	12.0	流入部A→B
記号		流入部A	15cm 換算	白	6.25	1	6.25	直進・実線
				白	6.66	1	6.66	左折・実線
				白	5.25	1	5.25	直進・破線
				白	5.66	1	5.66	左折・破線
				白	6.25	1	6.25	直進・実線
				白	6.66	1	6.66	右折・実線
				白	5.25	2	10.5	直進・破線
				白	5.66	2	11.32	右折・破線
第十鳥線	道路中央線	実線	15	黄	-	-	25.3	路側線は、徳島吉野
	〃	実線	15	黄	-	-	15.4	線と連続線で計上
	停止線	ゼブラ	45	白	-	-	6.9	流入部C
合計	-	実線	15	白	-	-	641.7	路側線他
	-	実線	15	黄	-	-	251.2	車線境界線・道路中央線
	-	破線	15	白	-	-	9.0	誘導ライン
	-	破線	30	白	-	-	12.0	誘導ライン
	-	ゼブラ	45	白	-	-	72.8	停止線・ゼブラ中
	-	ゼブラ	15	白	-	-	241.1	ゼブラ外
	-	記号	15cm換算	白	-	-	58.55	矢印

区画線工 数量延長算出一覧表 2 (上板)

路線名	種 別	形 式	幅 cm	色	1箇所当	箇所数	延長 m	摘 要
上 板 切 幡 線	路 側 線	実 線	15	白	-	-	400.0	
高 瀬 神 宅 線	路 側 線	実 線	15	白	-	-	380.0	
	停 止 線	ゼ ブ ラ	45	白	-	-	6.0	
	横 断 歩 道	ゼ ブ ラ	45	白	-	-	18.0	
	ドットライン	破 線	30	白	0.5	11	5.5	
	記 号	横断歩道予告	15換算	白	8.73	2	17.5	
	記 号	交差点クロス	15換算	白	6.0	1	6.0	
土 成 徳 島 線	記 号	減速帯	15換算	白	2.4	120	288.0	
合 計	-	実 線	15	白	-	-	780.0	路側線
	-	破 線	30	白	-	-	5.5	ドットライン
	-	ゼ ブ ラ	45	白	-	-	24.0	停止線・横断歩道
	-	記 号	15cm換算	白	-	-	311.5	予告・交差点