

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線他 石・藍畑他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 白, 路側線他	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		1,420			
溶融式区画線 黄, 中央線他	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		250			
溶融式区画線 白, 誘導線	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 破線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		9			
溶融式区画線 白, 誘導線他	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 破線 30cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		18			
溶融式区画線 白, 停止線他	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: セグワ 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		97			
溶融式区画線 白	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: セグワ 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		240			
溶融式区画線 白	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		370			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線他 石・藍畑他 区画線工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	昼間A	人日		5			
交通誘導警備員	昼間B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

