

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (3)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備		式	1		106,566,580		
敷地造成工		式	1		94,377,080		
掘削工		式	1		73,125,300		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1,000	313.9	313,900		単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:5,000m3以上	m3	20,000	320.3	6,406,000		単 2号
掘削	土質:硬岩,施工方法:オープンカット,障害:無し	m3	15,000	1,650	24,750,000		単 3号
積込(ルース)	土質:破碎岩,作業内容:土量50,000m3未満	m3	36,000	278	10,008,000		単 4号
小割作業		式	1		21,000,000		内 1号
積込(ルース)	土質:破碎岩,作業内容:土量50,000m3未満	m3	38,300	278	10,647,400		単 5号
残土処理工		式	1		21,251,780		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	22,000	93.59	2,058,980		単 6号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	22,000	872.4	19,192,800		単 7号
仮設工		式	1		12,189,500		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (3)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工		式	1		869,700		
仮設舗装		m2	300	2,899	869,700		単 8号
防塵対策工		式	1		1,139,800		
夕洗浄装置	装置規格:コンクリート	式	1		645,560		内 2号
路面清掃		式	1		494,240		内 3号
交通管理工		式	1		10,180,000		
交通誘導警備員	(A)	人日	200	18,260	3,652,000		単 9号
交通誘導警備員	(B)	人日	400	16,320	6,528,000		単 10号
直接工事費		式	1		106,566,580		
共通仮設		式	1		11,874,600		
共通仮設費		式	1		397,600		
運搬費		式	1		343,600		
建設機械運搬費		台	2	171,800	343,600		単 11号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (3)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
営繕費		式	1		54,000		
火薬庫類		式	1		54,000		内 4号
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,477,000		
純工事費		式	1		118,441,180		
現場管理費		式	1		35,792,000		
工事原価		式	1		154,233,180		
一般管理費等		式	1		24,984,820		
工事価格		式	1		179,218,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		17,921,800		
工事費計		式	1		197,139,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	小割作業							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
自走式破砕機		ヶ月	7	3,000,000	21,000,000			
合計					21,000,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	タイヤ洗浄装置	装置規格:コンクリート					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タイヤ洗浄装置		基	1	645,560	645,560		
合計					645,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路面清掃						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 フロントリフトタンク 2.2m ³ 級, 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式, 0.1時間/km, 無, 1800L, 持込, 標準	km	160	3,089	494,240		
合計					494,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	火薬庫類						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模2年迄1日火薬使用量25kg下	式	1		54,000		
合計					54,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	単位数量	1	単価	313.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,ホブソット,有り,普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m3	1	313.9	313.9		
合計						313.9		
単価						313.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:ホブソット,障害:無し,施工数量:5,000m3以上	単位	m3	単位数量	1	単価	320.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,ホブソット,無し,5,000m3以上	m3	1	320.3	320.3		
合計						320.3		
単価						320.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削	土質:硬岩,施工方法:オープンカット,障害:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	1,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩,オープンカット,無し,可	m3	1	1,650	1,650		
合計						1,650		
単価						1,650	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース)	土質:破碎岩,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	278
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		破碎岩,土量50,000m3未満	m3	1	278	278		
合計						278		
単価						278	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ルース)	土質:破碎岩,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	278
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		破碎岩,土量50,000m3未満	m3	1	278	278		
合計						278		
単価						278	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	整地	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	93.59
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース),標準以外(10,000m3以上),無し	m3	1	93.59	93.59		
合計						93.59		
単価						93.59	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	872.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1	872.4	872.4		
合計						872.4		
単価						872.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	仮設舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	2,899
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種),100mm,1層施工,全ての費用	m2	1	577.8	577.8		
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,再生密粒度アスコ(20),フライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	2,321	2,321		
合計						2,898.8		
単価						2,899	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	(A)	単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	(B)	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	171,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		自走破砕機クラッシャー開450mm幅925mm, 180km, 有, 8800円, 無	台	1	171,800	171,800		
合計						171,800		
単価						171,800	円/台	