

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (3)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基盤整備		式		1		
敷地造成工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 有り,施工数量:普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	m3		1,000		
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害: 無し,施工数量:5,000m3以上	m3		20,000		
掘削	土質:硬岩,施工方法:オープンカット,障害: 無し	m3		15,000		
積込(ルース)	土質:破碎岩,作業内容:土量50,000m 3未満	m3		36,000		
小割作業		式		1		
積込(ルース)	土質:破碎岩,作業内容:土量50,000m 3未満	m3		38,300		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		22,000		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (3)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		22,000		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮設舗装		m2		300		
防塵対策工		式		1		
クレーン洗浄装置	装置規格:コンクリート	式		1		
路面清掃		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	(A)	人日		200		
交通誘導警備員	(B)	人日		400		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (3)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
営繕費		式		1			
火薬庫類		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

