

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		50			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		20			
積込(ル-ス)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		70			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		170			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
モルタル吹付	セメント種類:高炉, 吹付厚:厚10cm	m2		172			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		70			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		50			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		20			
埋戻し	土質:土砂, W<1.0	m3		50			
埋戻し	土質:土砂, 1.0≤W<4.0	m3		20			
基面整正		m2		79			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		90			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)	1号擁壁	式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		184			
張コンクリート工	2号擁壁	式		1			
張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		32			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300	m		88			
間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	m3		4			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		175			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工	H=2.0m	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様: 間隔保持材あり, 厚メッキ:無し	m		64		
支柱	支柱形式: 端末支柱, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	本		4		
支柱	支柱形式: 中間支柱, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	本		18		
落石防護柵工	H=3.5m(直2.6m+曲0.9m)	式		1		
ロープ・金網	柵高:3.5m, 規格・仕様: 間隔保持材あり, 厚メッキ:無し	m		15		
支柱	支柱形式: 端末支柱, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高3.50m メッキ	本		2		
支柱	支柱形式: 中間支柱, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高3.50m メッキ	本		4		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m <sup>3</sup>		7		
鋼材切断	鋼材規格(種類他): 鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所		33		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堆積土砂撤去	土砂, 積込(ルーズ)	m3		20			
足場工	枠組足場, 安全ネット:無	掛m2		40			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7			
スクラップ控除	マイナス計上	t		7.5			
現場発生品運搬	発生材種類:H鋼	t		7.5			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			