

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭助 舗装修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		80			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
残土等処分		m3		80			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		140			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		800			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭助 舗装修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		40			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		40			
上層路盤	路盤材種類:瀝青安定処理材(25), 仕上り厚:50mm	m2		800			
基層	材料種類:再生粗粒度アスコソ(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		800			
表層	材料種類:再生密粒度アスコソ(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		800			
不陸修正		m2		800			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		250			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		62			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭助 舗装修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		10			
交通誘導警備員 B		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

