

R 8 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 排水ボーリング工	4号排水ボーリング工			
(1)排水ボーリング工				
集排水ボーリング（ロータリー式）	軟岩 I	m	210.0	
ボーリングマシン設置・撤去（ロータリー式）		回	1	
孔口排水パイプ		式	1.000	
(2)孔口処理工				
掘削		m ³	2	
流用土盛土		m ³	1	
基礎砕石	t=150mm	m ²	2.9	
裏石積工		m ²	5.000	
張りコンクリート型枠		m ²	5.1	
張りコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	0.9	
集水柵型枠		m ²	5.4	
集水柵コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m ³	0.8	
排水パイプ		式	1.000	
水抜きパイプ		式	1.000	
(3)流末処理工				
流末処理工	$\phi 150$	m	26.000	
2. 仮設工				
(1)足場工				
足場工		式	1.000	
(2)モノレール架設・撤去工				
モノレール架設・撤去工		式	1.000	
モノレール運搬工		式	1.000	