

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・川成 落石対策設計業務				業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1		2,676,371		
一般構造物設計		式	1		2,676,371		
一般構造物予備設計		式	1		735,601		
法面工		(箇所)式	(1 )1		735,601		内 1号
一般構造物詳細設計		式	1		1,124,260		
張コンクリート式擁壁詳細設計		箇所	1	354,550	354,550		単 1号
吊柵 落石防護網		(タイプ)式	(1 )1		769,710		内 2号
落石防護柵詳細設計		式	1		816,510		
落石防護柵		(箇所)式	(1 )1		816,510		内 3号
共通		式	1		365,600		
共通(設計業務)		式	1		365,600		
打合せ等		式	1		365,600		
打合せ	中間2回	業務	1		365,600		内 4号

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・川成 落石対策設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1		271,972			
直接経費		式	1		271,972			
旅費交通費		式	1		18,972			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,011,540 土木設計業務	式	1		18,972			
電子成果品作成費		式	1		253,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,011,540 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		253,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		3,313,943			
その他原価		式	1		1,621,714		内 5号	
一般管理費等		式	1		2,657,343		内 6号	
設計業務価格		式	1		7,593,000			
基準点測量		式	1		443,900			
基準点測量		式	1		443,900			
4級基準点測量		式	1		443,900			

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・川成 落石対策設計業務				業 種 目	測量業務 基準点測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点	10	44,390	443,900		単 2号
地形測量		式	1		2,024,862		
現地測量		式	1		2,024,862		
現地測量		式	1		2,024,862		
現地測量(作業計画)		業務	1		96,960		内 7号
現地測量		(km2)式	(0.014)1		1,574,162		内 8号
転石調査	地形細部測量×30%(転石密度)	(km2)式	(0.004)1		353,740		内 9号
応用測量		式	1		1,098,050		
路線測量		式	1		1,098,050		
路線測量		式	1		1,098,050		
作業計画		業務	1		108,810		内 10号
現地踏査		km	0.2	245,600	49,120		単 3号
中心線測量		km	0.2	898,200	179,640		単 4号

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・川成 落石対策設計業務				業 項	種 目	測量業務 応用測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
縦断測量		km	0.2	637,400	127,480		単 5号	
横断測量		km	0.2	1,995,000	399,000		単 6号	
用地幅杭設置測量		km	0.2	1,170,000	234,000		単 7号	
直接経費		式	1		79,000			
直接経費		式	1		79,000			
電子成果品作成費		式	1		79,000			
電子成果品作成費(測量)	対象額:3,162,222	式	1		79,000			
直接測量費		式	1		3,645,812			
間接測量費		式	1		2,956,188			
諸経費		式	1		2,956,188		内 11号	
測量業務価格		式	1		6,602,000			
業務価格		式	1		14,195,000			
消費税相当額		式	1		1,419,500			



# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	法面工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1 )1		104,244	
設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		31,926	
比較形式選定		(箇所)式	(1 )1		51,081	
概略設計計算		(箇所)式	(1 )1		117,789	
概略設計図		(箇所)式	(1 )1		99,715	
概算工事費		(箇所)式	(1 )1		99,715	
比較一覧表の作成		(箇所)式	(1 )1		37,454	
照査		(箇所)式	(1 )1		83,395	
報告書作成		(箇所)式	(1 )1		110,282	
	合計				735,601	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	吊柵 落石防護網					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(タ17°)式	(1 )1		66,750	
設計条件の確認		(タ17°)式	(1 )1		62,600	
施設配置計画		(タ17°)式	(1 )1		55,950	
設計計算		(タ17°)式	(1 )1		113,050	
設計図		(タ17°)式	(1 )1		143,450	
数量計算		(タ17°)式	(1 )1		76,300	
照査		(タ17°)式	(1 )1		135,160	
報告書作成		(タ17°)式	(1 )1		116,450	
	合計				769,710	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	落石防護柵					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1 )1		68,085	
設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		172,737	
設計計算及び設計図		(箇所)式	(1 )1		184,671	
数量計算		(箇所)式	(1 )1		40,392	
照査		(箇所)式	(1 )1		197,880	
報告書作成		(箇所)式	(1 )1		152,745	
合計					816,510	

# 1次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	打合せ	中間2回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		365,600	
合計					365,600	

# 1次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		3,011,540	直接人件費:3,011,540 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		1,621,714	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					1,621,714	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		4,935,657	業務原価:4,935,657 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		2,657,851	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-508	
合計					2,657,343	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	現地測量(作業計画)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量(作業計画)		業務	1		96,960	
	合計					96,960	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	現地測量					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		(km2)式	(0.014)1		38,140	
細部測量		(km2)式	(0.014)1		1,179,285	
数値編集		(km2)式	(0.014)1		229,917	
数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.014)1		126,820	
合計					1,574,162	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	転石調査	地形細部測量×30%(転石密度)				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
細部測量 転石密度=30%		(km2)式	(0.004)1		353,740	
合計					353,740	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	作業計画					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		業務	1		108,810	
合計					108,810	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	諸経費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		3,645,812	直接測量費:3,645,812 管区9 : 0
	諸経费率		%	81.1			
	諸経費		式	1		2,956,753	直接測量費×81.1%
	調整額					-565	
	合計					2,956,188	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	張コンクリート式擁壁詳細設計		単位	箇所	単位数量	1	単価	354,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		箇所	1	35,450	35,450		
	設計条件の確認		箇所	1	31,300	31,300		
	設計図		箇所	1	131,400	131,400		
	数量計算		箇所	1	57,950	57,950		
	照査		箇所	1	31,300	31,300		
	報告書作成		箇所	1	67,150	67,150		
	合計					354,550		
	単価					354,550	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	44,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	4,138	4,138		
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	12,360	12,360		
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	18,740	18,740		
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	9,159	9,159		
	合計					44,397		
	単価					44,390	円/点	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	現地踏査		単位	km	単位数量	1	単価	245,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1	245,600	245,600		
	合計					245,600		
	単価					245,600	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	898,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中心点座標計算		km	1	101,400	101,400		
	測定設置		km	1	594,000	594,000		
	線形地形図の作成		km	1	91,950	91,950		
	点検整理		km	1	110,900	110,900		
	合計					898,250		
	単価					898,200	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	637,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測 縦断測量		km	1	391,500	391,500		
	縦断面図作成 縦断測量		km	1	149,100	149,100		
	点検整理 縦断測量		km	1	96,800	96,800		
	合計					637,400		
	単価					637,400	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	1,995,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測 横断測量		km	1	1,346,000	1,346,000		
	横断面図作成 横断測量		km	1	431,500	431,500		
	点検整理 横断測量		km	1	217,800	217,800		
	合計					1,995,300		
	単価					1,995,000	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	用地幅杭設置測量		単位	km	単位数量	1	単価	1,170,000
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	座標計算		km	1	144,800	144,800		
	測定設置		km	1	440,400	440,400		
	杭打図作成		km	1	72,680	72,680		
	用地幅杭点間測量(辺長測定)		km	1	347,600	347,600		
	点検整理		km	1	165,400	165,400		
	合計					1,170,880		
	単価					1,170,000	円/km	