

R 8 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 東山排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. A1-1号横ボーリング工				
(1)横ボーリング工				
水抜きボーリング	φ 86, 礫質土	m	360.000	
水抜きボーリング	φ 86, 軟岩	m	40.000	
保孔管	VP40, 有孔管	m	400.000	
(2)孔口処理工				
床堀		m ³	3.000	
残土現地敷均し		m ³	3.000	
張コンクリート	18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	m ³	0.900	
張コンクリート型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	5.000	
裏栗石		m ²	4.400	
集水枠コンクリート	18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	m ³	0.700	
集水枠型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	4.200	
基礎砕石	t = 150mm, RC-40	m ²	3.200	
排水パイプ	VP75	m	12.500	
孔口背面水抜工		m	0.900	
ポリエチレン製ネット	10*10mm	m ²	3.600	
コンクリートアンカー	8*50	本	10.000	
(3)流末処理工				
床堀		m ³	1.000	
埋戻		m ³	1.000	
ポリエチレン管布設工	高密度ポリエチレン管	m	10.000	
2. A1-2号横ボーリング工				
(1)横ボーリング工				
水抜きボーリング	φ 86, 礫質土	m	256.000	

R 8 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 東山排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水抜きボーリング	φ 86, 軟岩	m	44. 000	
保孔管	VP40, 有孔管	m	300. 000	
(2) 孔口処理工				
床堀		m3	2. 000	
残土現地敷均し		m3	2. 000	
張コンクリート	18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	0. 900	
張コンクリート型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	5. 000	
裏栗石		m ²	4. 400	
集水桝コンクリート	18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	0. 700	
集水桝型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	4. 200	
基礎砕石	t = 150mm, RC-40	m ²	3. 200	
排水パイプ	VP75	m	10. 000	
孔口背面水抜工		m	0. 900	
ポリエチレン製ネット	10*10mm	m ²	3. 600	
コンクリートアンカー	8*50	本	10. 000	
(3) 流末処理工				
床堀		m3	1. 000	
埋戻		m3	1. 000	
ポリエチレン管布設工	高密度ポリエチレン管	m	7. 000	
3. 仮設工				
(1) 仮設工				
不整地運搬車	往復	式	1. 000	
足場工	A1-1号	空m3	1. 800	
足場工	A1-2号	空m3	16. 000	