

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 1 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事(2)
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(週単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			987,000	
2 ・工事原価			799,000	
3 純工事費			575,000	
4 ・ ・直接工事費			473,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	434,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	39,000	
7 ・ ・間接工事費			326,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			102,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
473,000 × ((15.770*1.300+0.000) *1.000*1.050*1.000)	21.530	%	102,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 . . . . 営繕費等	1.000	式	0	
17 . . . . 現場環境改善費			0	
18 . . . . . 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	473,000 × (0.000)
19 . . . . . 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			224,000	
21 . . . . 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	38.910	%	224,000	575,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 . . . . 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002)

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区		
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事		

項目名	数量	単位	金額	備考
	799,000 × (23.570*1.000)	23.570	%	188,000
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	
33 処分費等(直接工事費の内数)			0	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1-29) × 標準値			
	987,000 × 4.870	4.870	%	48,000

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区				
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				434,000	
・土工	1.000	式		12,000	
・ ・作業土工	1.000	式		12,000	
掘削	1.000	m <sup>3</sup>	2,391	2,391	歩A・単A B単 1号
床堀	1.000	m <sup>3</sup>	2,084	2,084	歩A・単A B単 2号
埋戻	1.000	m <sup>3</sup>	3,860	3,860	歩A・単A B単 3号
残土処理 場内処理	1.000	m <sup>3</sup>	3,860	3,860	歩A・単A B単 4号
合 計				12,195	
・法面保護工	1.000	式		322,000	
・ ・法面保護工	1.000	式		322,000	
練石積	11.000	m <sup>2</sup>	28,860	317,460	歩A・単A B単 5号
水抜管	2.800	m	1,610	4,508	歩A・単A B単 6号
合 計				321,968	
・水路更新工	1.000	式		100,000	
・ ・水路更新工 承水路	1.000	式		100,000	
U型側溝設置工 300A(土工・基礎碎石・不整地運搬含む)	6.000	m	16,117	96,702	歩A・単A B単 7号





事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区				
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,391	2,391	S単 5号
	合計				2,391	
	単価				2,391	
	*** B単 - 2号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,084	2,084	S単 6号
	合計				2,084	
	単価				2,084	
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動圧入( )	1.000	m3	3,860	3,860	S単 1号
	合計				3,860	
	単価				3,860	

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	残土処理 場内処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
	人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3	3,860	3,860	S単 1号
	合計				3,860	
	単価				3,860	
	*** B単 - 5号 ***					
	練石積		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 石積(練石)(複合) 雑割石,2.5mを超え3.0m以下,18-8-25(高炉),再生クワッチャリ RC-40,なし	1.000	m <sup>2</sup>	28,860	28,860	S単 7号
	合計				28,860	
	単価				28,860	
	*** B単 - 6号 ***					
	水抜管		m		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,610	1,610	S単 3号
	合計				1,610	
	単価				1,610	

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区				
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	U型側溝設置工 300A(土工・基礎碎石・不整地運搬含む)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) 鉄筋コンクリートU型水路,100kg以下,0.5㎡以下,600,300A,碎石あり,再生クラッシュラン,R C-40,0.1,なし	1.000	m	16,096	16,096	S単 4号
	モルタル工 モルタル,床,30mm	0.010	㎡	2,079	21	S単 2号
	合計				16,117	
	単価				16,117	
	*** B単 - 8号 ***					
	基礎碎石 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	㎡	1,331	1,331	S単 8号
	合計				1,331	
	単価				1,331	
	*** B単 - 9号 ***					
	水替え工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,常時排水	3.000	日	7,142	21,426	S単 9号
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所	17,280	17,280	S単 10号

