

## 見積参考資料

# 工事名 R8徳耕 地すべり 神山 上河内長寿 命化対策工事

### ◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	徳島2
単価使用年月	令和8年3月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(週単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				







事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区				
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
掘削	1.000	m <sup>3</sup>			単A B単 1号
床堀	1.000	m <sup>3</sup>			単A B単 2号
埋戻	1.000	m <sup>3</sup>			単A B単 3号
残土処理 場内処理	1.000	m <sup>3</sup>			単A B単 4号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
練石積	11.000	m <sup>2</sup>			単A B単 5号
水抜管	2.800	m			単A B単 6号
合 計					
・ 水路更新工	1.000	式			
・ ・ 水路更新工 承水路	1.000	式			
U型側溝設置工 300A(土工・基礎碎石・不整地運搬含む)	6.000	m			単A B単 7号





事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	残土処理 場内処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	練石積		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 石積(練石)(複合) 雑割石,2.5mを超え3.0m以下,18-8-25(高炉),再生クワッチャリ RC-40,なし	1.000	m <sup>2</sup>			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	水抜管		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 3号
	合計					
	単価					

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区				
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	U型側溝設置工 300A(土工・基礎碎石・不整地運搬含む)		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) 鉄筋コンクリートU型水路,100kg以下,0.5㎡以下,600,300A,碎石あり,再生クラッシュラン,R C-40,0.1,なし	1.000	m			S単 4号
	モルタル工 モルタル,床,30mm	0.010	㎡			S単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	基礎碎石 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	㎡			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	水替え工		台		1.000 台	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,常時排水	3.000	日			S単 9号
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所			S単 10号



事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ <sup>®</sup> タ( )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コバ <sup>®</sup> タ( )				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		1.330	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 2号 ***					
	モルタル工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,30mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)モルタル区分 2)施工区分	モルタル 床		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)塗厚	30mm				
	左官		0.500	人		
	普通作業員		0.130	人		

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区				
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 3号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	65mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
	山腹集排水路工(地すべり防止工事)		m		10.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) 鉄筋コンクリートU型水路,100kg以下,0.5㎡以下,600,300A,砕石あり,再生クラッシュラン,RC-40,0.1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)据付製品区分 2)製品重量区分(kg/個)	鉄筋コンクリートU型水路 100kg以下				
	3)掘削断面積 4)製品長さ(mm)	0.5㎡以下 600				
	5)製品規格 6)製品単価	300A				
	7)砕石の有無 8)種別	砕石あり 再生クラッシュラン				
	9)規格 10)砕石材料の使用数量(m3/m)	RC-40 0.1				
	11)単価0円区分(砕石) 12)平均運搬距離	なし 50mを超え200m以下				
	13)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	鉄筋コンクリートU形 300A		16.500	個		
	再生クラッシュラン RC-40		1.200	m3		
	土木一般世話役		0.660	人		
	特殊作業員		0.660	人		
	普通作業員		1.320	人		
	バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		1.050	供用日		<損料>
	軽油 バトリル給油		25.000	L		

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区		
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)	0.660	人			
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)]	1.100	日			<賃料>
	軽油 ハト-ル給油	5.300	L			
	運転手(特殊)	0.660	人			
	諸雑費 0.5	0.005				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 5号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 石積(練石)(複合)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 石積(練石)(複合) 雑割石,2.5mを超え3.0m以下,18-8-25(高炉),再生クランチャー RC-40, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)石の種類 2)直高	雑割石 2.5mを超え3.0m以下				
	3)胴込・裏込コンクリート規格 4)裏込材規格	18-8-25(高炉) 再生クランチャー RC-40				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 8号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 神山地区		
工事名	R 8 徳耕 地すべり 神山 上河内長寿命化対策工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	40~0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 9号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,常時排水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)排水量区分(m <sup>3</sup> /h) 2)排水区分	0以上7未満 常時排水				
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	土木一般世話役		0.040 人			
	普通作業員		0.050 人			
	発動発電機[G駆動・~低騒音型]		1.080 日			<賃料>
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		27.900 L			
	諸雑費		0.050			
	合 計					算出数量 1.000 日

