

工事数量総括表(本01)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・大久保 道路流出対策工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
地盤改良工		式		1			
固結工	設計区間1	式		1			
薬液注入(削孔)	1セット、葺質土7.4m、土被り1.5m	本		74			
薬液注入(一次注入)	土被り1.5m、1,033L/本、特許料無	本		74			
薬液注入(二次注入)	溶液型無機系、土被り1.5m、2,684L/本、水ガラス積算流量計無、特許料無	本		74			
固結工	設計区間2	式		1			
薬液注入(削孔)	1セット、葺質土6.6m、土被り1.5m	本		100			
薬液注入(一次注入)	土被り1.5m、824L/本、特許料無	本		100			
薬液注入(二次注入)	溶液型無機系、土被り1.5m、2,143L/本、水ガラス積算流量計無、特許料無	本		100			
注入設備		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・大久保 道路流出対策工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法 (削孔)、1セット	現場		1		
注入設備移設	二重管ダブルパッカー工法 (削孔)、1セット	回		1		
注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法 (注入)、4セット	現場		1		
注入設備移設	二重管ダブルパッカー工法 (注入)、4セット	回		1		
泥水処理工		式		1		
排水汚泥土処理		日		87		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		90		
交通誘導警備員	B	人日		90		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・大久保 道路流出対策工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費	六価クロム溶出試験 1検体	式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

