

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・和食郷 歩道工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		18,026,273		
道路土工		式	1		261,361		
路体盛土工		式	1		58,581		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	9	6,509	58,581		単 1号
法面整形工		式	1		111,040		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	160	694	111,040		単 2号
残土処理工		式	1		91,740		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	1,529	91,740		単 3号
舗装工		式	1		248,393		
舗装打換え工		式	1		248,393		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	48	685.7	32,913		単 4号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2	50	1,560	78,000		単 5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	40	1,121	44,840		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・和食郷 歩道工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	40	2,316	92,640		単 7号
排水構造物工		式	1		1,010,870		
作業土工		式	1		9,990		
床掘り	土質:土砂	m3	10	230.4	2,304		単 8号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	2	3,843	7,686		単 9号
側溝工		式	1		1,000,880		
U型側溝		m	17	32,910	559,470		単 10号
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:B300*H300	m	24	12,860	308,640		単 11号
側溝蓋	蓋版の規格:300 40×10×60	枚	34	3,905	132,770		単 12号
防護柵工		式	1		721,382		
路側防護柵工		式	1		658,000		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-B-4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無し	m	13	17,920	232,960		単 13号
ガードパイプ	ガードパイプ規格:Gp-Bp-2B ムッキ品,施工規模:20m以上100m未満,曲線部補正:無し	m	23	18,480	425,040		単 14号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 歩道工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		6,269		
床掘り	土質:土砂	m3	2	230.4	460		単 15号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	1	3,843	3,843		単 16号
基面整正		m2	4	491.7	1,966		単 17号
防護柵基礎工		式	1		57,113		
防護柵基礎		m	7	8,159	57,113		単 18号
標識工		式	1		762,790		
大型標識工		式	1		762,790		
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	基	1	531,100	531,100		単 19号
片持標識柱	柱型式:片持式 400kg以上	基	1	108,000	108,000		単 20号
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚	2	40,100	80,200		単 21号
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚	1	43,490	43,490		単 22号
区画線工		式	1		19,455		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 歩道工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1		19,455		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	42	365.4	15,346		単 23号
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	7	587	4,109		単 24号
擁壁工		式	1		1,320,677		
作業土工		式	1		126,977		
床掘り	土質:土砂	m3	35	230.4	8,064		単 25号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	28	3,843	107,604		単 26号
基面整正		m2	23	491.7	11,309		単 27号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,193,700		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高戸)	m3	15	79,580	1,193,700		単 28号
法面工		式	1		298,771		
防草シート工		式	1		298,771		
防草シート	法面部、露出、現場条件Ⅱ	m2	157	1,903	298,771		単 29号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・和食郷 歩道工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		232,772		
標識撤去工		式	1		160,900		
標識撤去		基	1	160,900	160,900		単 30号
構造物取壊し工		式	1		61,450		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	5	12,290	61,450		単 31号
運搬処理工		式	1		10,422		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	2	3,601	7,202		単 32号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2	1,610	3,220		単 33号
組立歩道工		式	1		11,470,102		
作業土工		式	1		254,526		
床掘り	土質:土砂	m3	100	230.4	23,040		単 34号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	50	3,843	192,150		単 35号
基面整正		m2	80	491.7	39,336		単 36号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 歩道工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
組立歩道		式	1		11,215,576		
受台基礎		m	80	51,970	4,157,600		単 37号
端部基礎		箇所	1	137,900	137,900		単 38号
支柱基礎	標準部	箇所	25	12,320	308,000		単 39号
支柱基礎	標識部	箇所	2	9,038	18,076		単 40号
組立歩道	W=1.5m、支柱式3m間隔	m	84	78,500	6,594,000		単 41号
仮設工		式	1		1,679,700		
交通管理工		式	1		1,679,700		
交通誘導警備員	A	人日	33	18,260	602,580		単 42号
交通誘導警備員	B	人日	66	16,320	1,077,120		単 43号
直接工事費		式	1		18,026,273		
共通仮設		式	1		2,512,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,512,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 歩道工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		20,538,273		
現場管理費		式	1		7,434,000		
工事原価		式	1		27,972,273		
一般管理費等		式	1		5,562,727		
工事価格		式	1		33,535,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,353,500		
工事費計		式	1		36,888,500		

1次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 2号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	694
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	694	694		
合計						694		
単価						694	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,529
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,パック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1	1,529	1,529		
合計						1,529		
単価						1,529	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	685.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	685.7	685.7		
合計						685.7		
単価						685.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	1,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1	1,560	1,560		
	合計					1,560		
	単価					1,560	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1	1,121	1,121		
	合計					1,121		
	単価					1,121	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	2,316
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2,316	2,316		
合計						2,316		
単価						2,316	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
	合計					3,843		
	単価					3,843	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	U型側溝		単位	m	単位数量	16.9	単価	32,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	3.9	42,780	166,842		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	23	8,984	206,632		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワッシュン 40~0, 全ての費用	m2	12	1,445	17,340		
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	0.23	362,600	83,398		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	1.2	42,780	51,336		均しコンクリート
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3.4	8,984	30,545.6		均しコンクリート
合計						556,093.6		
単価						32,910	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:B300*H300	単位	m	単位数量	1	単価	12,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,クラッシュラン 40~	m	1	12,860	12,860		
合計						12,860		
単価						12,860	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	側溝蓋	蓋版の規格:300 40×10×60	単位	枚	単位数量	1	単価	3,905
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,鉄筋コンクリートU型 2種 JIS A 5372,300 40×10×60,無し,無し	枚	1	3,905	3,905		
合計						3,905		
単価						3,905	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-B-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	17,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-B-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	17,920	17,920		
合計						17,920		
単価						17,920	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	ガードパイプ	ガードパイプ規格:Gp-Bp-2B メッキ品, 施工規模:20m以上100m未満, 曲線部補正:無し	単位	m	単位数量	1	単価	18,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードパイプ設置工)		コンクリート建込, Gp-Bp-2B メッキ品, 20m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	m	1	18,480	18,480		
合計						18,480		
単価						18,480	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
合計						3,843		
単価						3,843	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
17号	基面整正		m2	1	491.7	491.7	
	基面整正		m2	1	491.7	491.7	
	合計					491.7	
	単価					491.7	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	防護柵基礎		単位	m	単位数量	10	単価	8,159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	0.94	42,780	40,213.2		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3.75	8,984	33,690		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラジ 40~0, 全ての費用	m2	5.5	1,319	7,254.5		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,231	423.1		
合計						81,580.8		
単価						8,159	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	単位数量	1	単価	531,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎,4.0m3以上6.0m3未満,無,無,無	m3	5	106,000	530,000		
アンカーボルト材料費			kg	1	1,010	1,010		
合計						531,010		
単価						531,100	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	片持標識柱	柱型式:片持式 400kg以上	単位	基	単位数量	1	単価	108,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基,不要,1基,無,無	基	1	108,000	108,000		
合計						108,000		
単価						108,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	標識板	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	40,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		移設, 2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無	m2	1.55	25,870	40,098.5		
合計						40,098.5		
単価						40,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	標識板	標識板規格:2.0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価	43,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		移設, 2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無	m2	3.6	12,080	43,488		
合計						43,488		
単価						43,490	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	365.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	365.4	365.4		
合計						365.4		
単価						365.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	587
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	m	1	587	587		
合計						587		
単価						587	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
合計						3,843		
単価						3,843	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	79,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	79,580	79,580		
合計						79,580		
単価						79,580	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	防草シート	法面部、露出、現場条件II	単位	m2	単位数量	1	単価	1,903
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置			m2	1	1,143	1,143		
防草シート t=4mm			m2	1	760	760		
合計						1,903		
単価						1,903	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	160,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無	基	1	80,400	80,400		
	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無	m2	3.1	15,760	48,856		
	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無	m2	3.6	8,783	31,618.8		
	合計					160,874.8		
	単価					160,900	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	12,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,18.5以下	m3	1	12,289	12,289		
合計						12,289		
単価						12,290	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,601
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,19.5km以下,全ての費用	m3	1	3,601	3,601		
合計						3,601		
単価						3,601	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
合計						3,843		
単価						3,843	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	受台基礎	単位	m	単位数量	10	単価	51,970
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	4.14	105,600	437,184		
ペーラインコンクリート(材料費)	小型擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	0.35	30,320	10,612		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1.61	44,660	71,902.6		
合計					519,698.6		
単価					51,970	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	端部基礎		単位	箇所	単位数量	1	単価	137,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.49	113,000	55,370		
ペーラインコンクリート(材料費)		小型擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	0.35	30,320	10,612		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1.61	44,660	71,902.6		
合計						137,884.6		
単価						137,900	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	支柱基礎	標準部	単位	箇所	単位数量	1	単価	12,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.11	45,470	5,001.7		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	0.72	8,984	6,468.48		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュラジ 40~0,全ての費用	m2	0.64	1,319	844.16		
合計						12,314.34		
単価						12,320	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	支柱基礎	標識部	単位	箇所	単位数量	1	単価	9,038
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3		0.09	45,470	4,092.3	
型枠		一般型枠,小型構造物	m2		0.48	8,984	4,312.32	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュラジ 40~0,全ての費用	m2		0.48	1,319	633.12	
合計							9,037.74	
単価							9,038	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	組立歩道	W=1.5m、支柱式3m間隔	単位	m	単位数量	1	単価	78,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立歩道設置			m	1	12,899.3	12,899.3		
鋼製組立歩道			m	1	65,600	65,600		
合計						78,499.3		
単価						78,500	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	