

# 工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 歩道工事 (2)			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕								
道路土工			式		1			
路体盛土工			式		1			
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		9			
法面整形工			式		1			
法面整形(盛土部)		法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		160			
残土処理工			式		1			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
舗装工			式		1			
舗装打換之工			式		1			
舗装版切斷		舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		48			

# 工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 歩道工事 (2)			事業区分		道路維持・修繕		概要	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減			
舗装版破砕(小規模)		舗装版種別:アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>		50				
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm		m <sup>2</sup>		40				
表層		材料種類:再生密粒度アス(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m <sup>2</sup>		40				
排水構造物工				式		1				
作業土工				式		1				
床掘り		土質:土砂		m <sup>3</sup>		10				
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂		m <sup>3</sup>		2				
側溝工				式		1				
U型側溝				m		17				
アライヤスU型側溝		U型側溝規格:B300*H300		m		24				
側溝蓋		蓋版の規格:300 40×10×60		枚		34				

# 工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 歩道工事 (2)			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防護柵工			式		1			
路側防護柵工			式		1			
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用): 塗装品 Gr-B-4E, 施工規模: 21m未満, 曲線部補正: 無	m		13			
ガードパイク		ガードパイク 規格: Gp-Bp-2B マッキ品, 施工規模: 20m以上100m未満, 曲線部補正: 無し	m		23			
作業土工			式		1			
床掘り		土質: 土砂	m <sup>3</sup>		2			
埋戻し		土質区分: 土砂, 土質: 土砂	m <sup>3</sup>		1			
基面整正			m <sup>2</sup>		4			
防護柵基礎工			式		1			
防護柵基礎			m		7			
標識工			式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 歩道工事 (2)			事業区分	道路維持・修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	
大型標識工		式		1		
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m <sup>3</sup> 以上6.0m <sup>3</sup> 未満	基		1		
片持標識柱	柱型式:片持式 400kg以上	基		1		
標識板	標識板規格:2.0m <sup>2</sup> 未満	枚		2		
標識板	標識板規格:2.0m <sup>2</sup> 以上	枚		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		42		
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		7		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 歩道工事 (2)			事業区分		道路維持・修繕		摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減				
床掘り		土質:土砂	m3		35					
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂	m3		28					
基面整正			m2		23					
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1					
重力式擁壁		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体 コンクリート規格:18-8-40(高圧)	m3		15					
法面工			式		1					
防草シート工			式		1					
防草シート		法面部、露出、現場条件II	m2		157					
構造物撤去工			式		1					
標識撤去工			式		1					
標識撤去			基		1					

# 工事数量総括表(本01)

工事名		R7那土 国道195号 那賀・和食郷 歩道工事(2)			事業区分		道路維持・修繕		概要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減				
構造物取壊し工					1					
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3		5					
運搬処理工			式		1					
般運搬		般種別:アスファルト般	m3		2					
般処分		般種別:アスファルト般	m3		2					
組立歩道工			式		1					
作業土工			式		1					
床掘り		土質:土砂	m3		100					
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂	m3		50					
基面整正			m2		80					
組立歩道			式		1					

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 歩道工事 (2)			事業区分	数量(今回)	道路維持・修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		
受台基礎		m		80			
端部基礎		箇所		1			
支柱基礎	標準部	箇所		25			
支柱基礎	標識部	箇所		2			
組立歩道	W=1.5m、支柱式3m間隔	m		84			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		33			
交通誘導警備員	B	人日		66			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・和食郷 歩道工事 (2)			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税額及び地方消費税額			式		1			
工事費計			式		1			