

工事数量総括表(1工区)

工事名	R7那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・吉野他 舗裝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	概要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
道路修繕		式		1	
舗装工		式		1	
舗装打換え工		式		1	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		57	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²		310	
搬運搬	搬種別:舗装版破碎	m ³		16	
処分分	搬種別:アスファルト搬	m ³		16	
不陸修正		m ²		310	
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度アスフ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m ²		310	
区画線工		式		1	
区画線工		式		1	

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 7 那土 阿南 鷲敷日和佐線 那賀・吉野他 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	概要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:美線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		56		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		10		
仮設工	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		51		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R7那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・吉野他 舗裝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	概要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		87		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²		808		
搬運搬	搬種別:舗装版破碎	m ³		40		
処分	搬種別:アスファルト搬	m ³		40		
不陸修正		m ²		808		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度アスフ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m ²		808		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(2工区)

工事名		R7那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・吉野他 舗装修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:美線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		180				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		30				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セラガラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		3				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		51				
仮設工		式		1				
交通管理工		式		1				
交通誘導警備員	B	人日		15				
直接工事費		式		1				
共通仮設		式		1				
共通仮設費(率計上)		式		1				
純工事費		式		1				

工事数量総括表(3工区)

工事名	R7那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・吉野他 舗裝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	概要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
道路修繕		式		1	
舗装工		式		1	
舗装打換え工		式		1	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		86	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²		564	
搬運搬	搬種別:舗装版破碎	m ³		28	
処分分	搬種別:アスファルト搬	m ³		28	
不陸修正		m ²		564	
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度アスフ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m ²		564	
区画線工		式		1	
区画線工		式		1	

工事数量総括表(3工区)

工事名	R7那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・吉野他 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	概要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		150	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		38	
仮設工		式		1	
交通管理工		式		1	
交通誘導警備員	B	人日		9	
直接工事費		式		1	
共通仮設		式		1	
共通仮設費(率計上)		式		1	
純工事費		式		1	
現場管理費		式		1	
工事原価		式		1	

