

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R7那土 国道195号 那賀・中山 舗装修繕工事   |    |     |       | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|--|----|-----|-------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |  | 式  | 1   |       | 2,836,558    |                 |      |
| 舗装工           |  | 式  | 1   |       | 2,593,493    |                 |      |
| 路面切削工         |  | 式  | 1   |       | 625,253      |                 |      |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り                    | m2 | 885 | 539.4 | 477,369      |                 | 単 1号 |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:アスファルト殻  | m3 | 44  | 1,751 | 77,044       |                 | 単 2号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻  | m3 | 44  | 1,610 | 70,840       |                 | 単 3号 |
| オーバーレイ工       |  | 式  | 1   |       | 1,968,240    |                 |      |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 885 | 2,224 | 1,968,240    |                 | 単 4号 |
| 区画線工          |  | 式  | 1   |       | 141,265      |                 |      |
| 区画線工          |  | 式  | 1   |       | 141,265      |                 |      |
| 熔融式区画線        | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し                 | m  | 84  | 388.4 | 32,625       |                 | 単 5号 |
| 熔融式区画線        | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し                 | m  | 250 | 365.4 | 91,350       |                 | 単 6号 |
| 熔融式区画線        | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し         | m  | 19  | 910   | 17,290       |                 | 単 7号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・中山 舗装修繕工事 |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|--------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 仮設工           |                                | 式  | 1  |        | 101,800      |                 |       |
| 交通管理工         |                                | 式  | 1  |        | 101,800      |                 |       |
| 交通誘導警備員       | A                              | 人日 | 2  | 18,260 | 36,520       |                 | 単 8号  |
| 交通誘導警備員       | B                              | 人日 | 4  | 16,320 | 65,280       |                 | 単 9号  |
| 直接工事費         |                                | 式  | 1  |        | 2,836,558    |                 |       |
| 共通仮設          |                                | 式  | 1  |        | 859,000      |                 |       |
| 共通仮設費         |                                | 式  | 1  |        | 174,000      |                 |       |
| 運搬費           |                                | 式  | 1  |        | 174,000      |                 |       |
| 建設機械運搬費       |                                | 台  | 2  | 87,000 | 174,000      |                 | 単 10号 |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                | 式  | 1  |        | 685,000      |                 |       |
| 純工事費          |                                | 式  | 1  |        | 3,695,558    |                 |       |
| 現場管理費         |                                | 式  | 1  |        | 1,847,000    |                 |       |
| 工事原価          |                                | 式  | 1  |        | 5,542,558    |                 |       |



# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 539.4 |
|-------|------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 |      | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 路面切削  |      | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用                 | m2 | 1  | 539.4 | 539.4 |      |       |
| 合計    |      |  |    |    |       | 539.4 |      |       |
| 単価    |      |  |    |    |       | 539.4 | 円/m2 |       |
|       |      |  |    |    |       |       |      |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号      | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻         | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 1,751 |
|-----------|-----------|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格     |           | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 殻運搬(路面切削) |           | 無し, 10.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1  | 1,751 | 1,751 |      |       |
| 合計        |           |                     |    |    |       | 1,751 |      |       |
| 単価        |           |                     |    |    |       | 1,751 | 円/m3 |       |
|           |           |                     |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号    | 処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 1,610 |
|---------|----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格   |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 処分費(m3) |    |             | m3 | 1  | 1,610 | 1,610 |      |       |
| 合計      |    |             |    |    |       | 1,610 |      |       |
| 単価      |    |             |    |    |       | 1,610 | 円/m3 |       |
|         |    |             |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号       | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 2,224 |
|------------|------------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格      |            | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用                | m2 | 1  | 2,224 | 2,224 |      |       |
| 合計         |            |  |    |    |       | 2,224 |      |       |
| 単価         |            |  |    |    |       | 2,224 | 円/m2 |       |
|            |            |  |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |   |    |    |       |       |     |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 5号  | 熔融式区画線 | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 388.4 |
| 名称・規格 |        | 条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 区画線設置 |        | 無し,熔融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  | 388.4 | 388.4 |     |       |
| 合計    |        |   |    |    |       | 388.4 |     |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 388.4 | 円/m |       |
|       |        |   |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |   |    |    |       |       |     |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 6号  | 熔融式区画線 | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 365.4 |
| 名称・規格 |        | 条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 区画線設置 |        | 無し,熔融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  | 365.4 | 365.4 |     |       |
| 合計    |        |   |    |    |       | 365.4 |     |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 365.4 | 円/m |       |
|       |        |   |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |  |    |    |      |     |     |     |
|-------|--------|--|----|----|------|-----|-----|-----|
| 単 7号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し           | 単位 | m  | 単位数量 | 1   | 単価  | 910 |
| 名称・規格 |        | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要  |     |
| 区画線設置 |        | 無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムブルー,アス | m  | 1  | 910  | 910 |     |     |
| 合計    |        |  |    |    |      | 910 |     |     |
| 単価    |        |  |    |    |      | 910 | 円/m |     |
|       |        |  |    |    |      |     |     |     |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |        |        |      |        |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 8号     | 交通誘導警備員 | A  | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 18,260 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員A |         |    | 人日 | 1  | 18,260 | 18,260 |      |        |
| 合計       |         |    |    |    |        | 18,260 |      |        |
| 単価       |         |    |    |    |        | 18,260 | 円/人日 |        |
|          |         |    |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号  | 交通誘導警備員  | B  | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 16,320 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人日 | 1  | 16,320 | 16,320 |      |        |
|       | 合計       |    |    |    |        | 16,320 |      |        |
|       | 単価       |    |    |    |        | 16,320 | 円/人日 |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 建設機械運搬費          |                                   | 単位 | 台  | 単位数量   | 1      | 単価  | 87,000 |
|-------|------------------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格 |                  | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|       | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 30.8km, 無, 無 | 台  | 1  | 87,000 | 87,000 |     |        |
|       | 合計               |                                   |    |    |        | 87,000 |     |        |
|       | 単価               |                                   |    |    |        | 87,000 | 円/台 |        |
|       |                  |                                   |    |    |        |        |     |        |