

工事数量総括表(1工区)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		66			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²		225			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		11			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		11			
不陸整正		m ²		225			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度アスコソ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m ²		225			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(1工区)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		30		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		38		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		21		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		2		
交通誘導警備員	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(1工区)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		59			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		334			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		17			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		17			
不陸整正		m2		334			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコソ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		334			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		110			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		28			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		2			
交通誘導警備員	B	人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(3工区)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		140			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		852			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		46			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		46			
不陸整正		m2		852			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		852			
薄層カー舗装工		式		1			
薄層カー舗装	舗装色:赤色,規格・仕様:RPN-303	m2		62			

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		240			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		77			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		6			
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(4工区)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		120			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²		700			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		35			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		35			
不陸整正		m ²		700			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度アスコソ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m ²		700			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(4工区)

工事名	R7那土 国道195号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		210			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		50			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		5			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(4工区)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭西宇 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			