

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 関堀谷川他 上板・引野 緊急河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		3,630,725		
堤防養生工		式	1		2,488,590		
伐木除根工		式	1		2,488,590		
伐木・伐竹(複合) ①関堀谷川 道路の西	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:中)	m2	250	303.5	75,875		単 1号 50*(4+1)
伐木・伐竹(複合) ②関堀谷川 道路の東	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐竹	m2	400	342.9	137,160		単 2号 80*(4+1)
伐木・伐竹(複合) ③関堀谷川 下流	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐竹	m2	550	342.9	188,595		単 3号 110*(4+1)
伐木伐竹運搬		m3	200	1,990	398,000		単 4号 60/0.3
処分費(生木)		t	15	15,000	225,000		単 5号
処分費(竹)		t	30	17,000	510,000		単 6号
処分費(木根)		t	5	25,000	125,000		単 7号
処分費(竹根)		t	10	25,000	250,000		単 8号
伐採木収集		日	4	44,330	177,320		単 9号
伐採木運搬		日	10	34,990	349,900		単 10号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 関堀谷川他 上板・引野 緊急河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河道内伐木		本	2	25,870	51,740		単 11号
植栽維持工		式	1		451,230		
樹木・芝生管理工		式	1		451,230		
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2以上500m2未満	m2	390	1,157	451,230		単 12号 (50+80)*3
仮設工		式	1		690,905		
工事用道路工		式	1		201,305		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	163	1,235	201,305		単 13号
交通管理工		式	1		489,600		
交通誘導警備員		人日	30	16,320	489,600		単 14号
河川修繕		式	1		1,141,156		
河川土工		式	1		1,141,156		
掘削工		式	1		162,450		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3	50	1,121	56,050		単 15号 2*0.5*50

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 関堀谷川他 上板・引野 緊急河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
バックホ搬入搬出		日	2	53,200	106,400		単 16号
法面整形工		式	1		548,106		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	390	804	313,560		単 17号 130*3
土砂運搬		m3	39	6,014	234,546		単 18号 390*0.1
残土処理工		式	1		430,600		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	5,012	250,600		単 19号
残土等処分		m3	50	3,600	180,000		単 20号
直接工事費		式	1		4,771,881		
共通仮設		式	1		591,960		
共通仮設費		式	1		274,960		
運搬費		式	1		274,960		
仮設材運搬費		t	28	9,820	274,960		単 21号 0.802*35
共通仮設費 (率計上)		式	1		317,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 関堀谷川他 上板・引野 緊急河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		5,363,841		
現場管理費		式	1		1,697,000		
工事原価		式	1		7,060,841		
一般管理費等		式	1		1,374,159		
工事価格		式	1		8,435,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		843,500		
工事費計		式	1		9,278,500		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	伐木・伐竹(複合) ①関堀谷川 道路の西	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(人力施工:中)	単位	m2	単位数量	1	単価	303.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(人力:中)10~50本100m2未満, 有り,機械施工,全ての費用	m2	1	303.5	303.5		
合計						303.5		
単価						303.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	伐木・伐竹(複合) ②関堀谷川 道路の東	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐竹	単位	m2	単位数量	1	単価	342.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐竹,有り,機械施工,全ての費用	m2	1	342.9	342.9		
合計						342.9		
単価						342.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	伐木・伐竹(複合) ③関堀谷川 下流	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐竹	単位	m2	単位数量	1	単価	342.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐竹,有り,機械施工,全ての費用	m2	1	342.9	342.9		
合計						342.9		
単価						342.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	1,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工,有り,無し,13.5km以下,全ての費用	m3	1	1,990	1,990		
合計						1,990		
単価						1,990	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	処分費 (生木)		単位	t	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	15,000	15,000		
	合計					15,000		
	単価					15,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	処分費 (竹)		単位	t	単位数量	1	単価	17,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	17,000	17,000		
	合計					17,000		
	単価					17,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	処分費 (木根)	単位	t	単位数量	1	単価	25,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)			t	1	25,000	25,000	
合計						25,000	
単価						25,000	円/t

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	処分費 (竹根)	単位	t	単位数量	1	単価	25,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)			t	1	25,000	25,000	
合計						25,000	
単価						25,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	伐採木収集		単位	日	単位数量	1	単価	44,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホリ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.28m3 1.7t吊		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 6時間	時間	6	6,794	40,764	1日15t 想定	
掴み装置 開口幅1700~2000爪幅400~750mm		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 6時間	時間	6	593	3,558		
合計						44,322		
単価						44,330	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	伐採木運搬		単位	日	単位数量	1	単価	34,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転			日	1	34,990	34,990		
合計						34,990		
単価						34,990	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	河道内伐木		単位	本	単位数量	2	単価	25,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
チェンソー[カワサキエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	日	2	1,288	2,576		
合計						51,740		
単価						25,870	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2以上500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	1,157
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2以上500m2未満, 無	m2	1	1,157	1,157		
合計						1,157		
単価						1,157	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	163	単価	1,235
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	163	403.5	65,770.5	4.65*35	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	35	3,870	135,450	50/1.5	
合計						201,220.5		
単価						1,235	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,121	1,121		
	合計					1,121		
	単価					1,121	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	バックホウ搬入搬出		単位	日	単位数量	1	単価	53,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊		日	1	53,200	53,200		
	合計					53,200		
	単価					53,200	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	804
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	694	694		
土材料			m3	0.1	1,100	110		
合計						804		
単価						804	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	土砂運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	6,014
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.0km以下	m3	1	6,014	6,014		
合計						6,014		
単価						6,014	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,012
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下	m3	1	5,012	5,012		
合計						5,012		
単価						5,012	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,600	3,600		
合計						3,600		
単価						3,600	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	9,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	3,410	6,820		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						9,820		
単価						9,820	円/t	