

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 関堀谷川他 上板・引野 緊急河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合) ①関堀谷川 道路の西	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(人力施工:中)	m2		250			
伐木・伐竹(複合) ②関堀谷川 道路の東	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐竹	m2		400			
伐木・伐竹(複合) ③関堀谷川 下流	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐竹	m2		550			
伐木伐竹運搬		m3		200			
処分費(生木)		t		15			
処分費(竹)		t		30			
処分費(木根)		t		5			
処分費(竹根)		t		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 関堀谷川他 上板・引野 緊急河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
伐採木収集		日		4			
伐採木運搬		日		10			
河道内伐木		本		2			
植栽維持工		式		1			
樹木・芝生管理工		式		1			
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2以上500m2未満	m2		390			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		163			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 関堀谷川他 上板・引野 緊急河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		50			
バックホリ搬入搬出		日		2			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		390			
土砂運搬		m3		39			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
残土等処分		m3		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 関堀谷川他 上板・引野 緊急河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		28			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

