

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 広瀬谷 つ・貞光長瀬 工事用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		23,617,135		
砂防土工		式	1		3,320,381		
掘削工		式	1		1,554,712		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	170	309.6	52,632		単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	120	3,353	402,360		単 2号
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3	760	1,447	1,099,720		単 3号
盛土工		式	1		504,217		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3	70	6,509	455,630		単 4号
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50	789.9	39,495		単 5号
盛土(発生土)	施工幅員:4.0m以上	m3	40	227.3	9,092		単 6号
法面整形工		式	1		497,892		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:凝質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	875.2	52,512		単 7号
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2	390	1,142	445,380		単 8号

# 設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 広瀬谷 つ・貞光長瀬 工事用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工		式	1		763,560		
土砂等運搬 L=5.2km	土質:軟岩	m3	420	1,278	536,760		単 9号
残土等処分		m3	420	540	226,800		単 10号
法面工		式	1		3,846,932		
植生工		式	1		212,700		
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m2未満	m2	60	3,545	212,700		単 11号
法面吹付工		式	1		3,634,232		
モルタル吹付	セメント種類:高炉, 吹付厚:厚8cm	m2	392	9,271	3,634,232		単 12号
付帯道路工		式	1		11,045,842		
作業土工		式	1		139,542		
床掘り	土質:土砂	m3	420	230.4	96,768		単 13号
床掘り	土質:軟岩	m3	20	316.5	6,330		単 14号
埋戻し	土質:発生土	m3	10	3,195	31,950		単 15号

# 設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 広瀬谷 つ・貞光長瀬 工事用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:発生土	m3	20	224.7	4,494		単 16号
擁壁工		式	1		7,437,130		
補強土壁		m2	251	29,630	7,437,130		単 17号 暫定歩掛
舗装工		式	1		3,469,170		
コンクリート舗装		m2	591	5,870	3,469,170		単 18号
構造物撤去工		式	1		108,720		
構造物取壊し工		式	1		108,720		
コンクリート取壊し運搬処理 L=4.9km	構造物区分:無筋構造物	m3	9	12,080	108,720		単 19号
仮設工		式	1		5,295,260		
工事用道路工		式	1		708,351		
土のう	大型土のう規格:φ110×110cm(3年対応)	袋	89	7,959	708,351		単 20号
工事用道路工		式	1		4,586,909		
工事用道路土工		式	1		788,849		内 1号

# 設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 広瀬谷 つ・貞光長瀬 工事用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう	大型土のう規格: φ110×110 c m (3年対応)	袋	296	7,959	2,355,864		単 21号
仮設舗装		m2	236	6,111	1,442,196		単 22号
直接工事費		式	1		23,617,135		
共通仮設		式	1		2,614,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,614,000		
純工事費		式	1		26,231,135		
現場管理費		式	1		9,403,000		
工事原価		式	1		35,634,135		
一般管理費等		式	1		6,901,865		
工事価格		式	1		42,536,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,253,600		
工事費計		式	1		46,789,600		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	工事用道路土工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	190	309.6	58,824			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	6,509	585,810			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	90	789.9	71,091			
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	40	227.3	9,092			
法面整形	切土部, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	60	875.2	52,512			
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	50	230.4	11,520			
合計					788,849			

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	309.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	309.6	309.6		
合計						309.6		
単価						309.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,353	3,353		
合計						3,353		
単価						3,353	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害: 無し,施工数量:1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	1,447
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満, 無し,無し	m3	1	1,447	1,447		
合計						1,447		
単価						1,447	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	789.9	789.9		
合計						789.9		
単価						789.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	盛土(発生土)	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	227.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	227.3	227.3		
合計						227.3		
単価						227.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	875.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	875.2	875.2		
合計						875.2		
単価						875.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	1,142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,軟岩I,全ての費用	m2	1	1,142	1,142		
合計						1,142		
単価						1,142	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬 L=5.2km	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,278
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3), 軟岩,無し,5.5km以下	m3	1	1,278	1,278		
合計						1,278		
単価						1,278	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	540	540		
合計						540		
単価						540	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	3,545
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工, 250m2未満, 無	m2	1	3,545	3,545		
合計						3,545		
単価						3,545	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	モルタル吹付	セメント種類:高炉, 吹付厚:厚8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	9,271
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無	m2	1	9,271	9,271		
合計						9,271		
単価						9,271	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	床掘り	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	316.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1	316.5	316.5		
合計						316.5		
単価						316.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	埋戻し	土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,195	3,195		
合計						3,195		
単価						3,195	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	埋戻し	土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	224.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
合計						224.7		
単価						224.7	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	補強土壁		単位	m2	単位数量	251	単価	29,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材組立・設置			m2	251	1,787.74	448,722.74	暫定歩掛	
補強材敷設			m2	1,129	115.66	130,580.14	暫定歩掛	
中詰工(排水層設置含)			m3	728	1,074	781,872	暫定歩掛	
吸出防止材設置			m2	65	218	14,170		
防護柵基礎組立・設置			組	12	3,871	46,452	暫定歩掛	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無	m	45	4,680	210,600	暫定歩掛	
材料費			式	1		5,803,880		
合計						7,436,276.88		
単価						29,630	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装		単位	m2	単価数量	591	単価	5,870
	不陸整正	無し, 全ての費用	m2	369	163.3	60,257.7		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種), 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	369	674	248,706		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	89	32,450	2,888,050		
	溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	557	488	271,816		
	合計					3,468,829.7		
	単価					5,870	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート取壊し運搬処理 L=4.9km	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	12,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,5 .7以下	m3	1	12,073	12,073		
合計						12,073		
単価						12,080	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	土のう	大型土のう規格:φ110×110cm (3 年対応)	単位	袋	単位数量	1	単価	7,959
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置,流用土,5m以下,-3m<=H<= 2m	袋	1	7,959	7,959		
合計						7,959		
単価						7,959	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	土のう	大型土のう規格: φ110×110 c m (3年対応)	単位	袋	単位数量	1	単価	7,959
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	7,959	7,959		
合計						7,959		
単価						7,959	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	仮設舗装		単位	m2	単位数量	236	単価	6,111
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	236	163.3	38,538.8		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種), 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	236	674	159,064		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	35	32,450	1,135,750		
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150			m2	223	488	108,824		
合計						1,442,176.8		
単価						6,111	円/m2	