

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 広瀬谷 つ・貞光長瀬 工用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		170			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		120			
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3		760			
盛土工		式		1			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		70			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
盛土(発生土)	施工幅員:4.0m以上	m3		40			
法面整形工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R7馬土 広瀬谷 つ・貞光長瀬 工事用道路工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		60		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		390		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 L=5.2km	土質:軟岩	m3		420		
残土等処分		m3		420		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生マット	工種区分:植生マット工,施工規模:250m 2未満	m2		60		
法面吹付工		式		1		
モルタル吹付	セメント種類:高炉,吹付厚:厚8cm	m2		392		
付帯道路工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R7馬土 広瀬谷 つ・貞光長瀬 工事用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		420			
床掘り	土質:軟岩	m3		20			
埋戻し	土質:発生土	m3		10			
埋戻し	土質:発生土	m3		20			
擁壁工		式		1			
補強土壁		m2		251			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装		m2		591			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R7馬土 広瀬谷 つ・貞光長瀬 工事用道路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理 L=4.9km	構造物区分:無筋構造物	m ³		9			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土のう	大型土のう規格:φ110×110cm(3 年対応)	袋		89			
工事用道路工		式		1			
工事用道路土工		式		1			
土のう	大型土のう規格:φ110×110cm(3 年対応)	袋		296			
仮設舗装		m ²		236			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 広瀬谷 つ・貞光長瀬 工食用道路工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		