

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 7 波土 正梶急傾斜 海・穴喰浦 急傾斜地崩壊防止工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|----------------|---|----|-----|---------|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 斜面对策 | | 式 | 1 | | 3,967,950 | | |
| 構造物取壊工 | | 式 | 1 | | 783,369 | | |
| 落石防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 781,882 | | |
| 支柱切断 | | 箇所 | 11 | 6,980 | 76,780 | | 単 1号 |
| 鋼矢板切断 | | 箇所 | 126 | 5,977 | 753,102 | | 単 2号 |
| スクラップ処理 | ヘビーH2 | t | 1.5 | -32,000 | -48,000 | | 単 3号 |
| 構造物取壊工 | | 式 | 1 | | 1,487 | | |
| コンクリート構造物取壊・処理 | 無筋 | m3 | 0.1 | 14,870 | 1,487 | | 単 4号 |
| 擁壁工 | 嵩上擁壁 | 式 | 1 | | 3,184,581 | | |
| 場所打擁壁工 | | 式 | 1 | | 1,327,071 | | |
| コンクリート | 擁壁の種類: 小型擁壁, 擁壁の平均高さ: 0.85m, コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増: 無し | m3 | 20 | 30,330 | 606,600 | | 単 5号 |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径: SD345 D16~25 | t | 0.1 | 166,600 | 16,660 | | 単 6号 |
| 型枠 | 型枠の種類: 一般型枠 | m2 | 49 | 8,984 | 440,216 | | 単 7号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 7 波土 正梶急傾斜 海・穴喰浦 急傾斜地崩壊防止工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|--|----|------|---------|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | 2 | 5,768 | 11,536 | | 単 8号 |
| 水抜パイプ | 管径・管種類:VP,フィルター:無し | m | 8 | 664 | 5,312 | | 単 9号 |
| 足場設置・撤去 | | m | 29 | 4,760 | 138,040 | | 単 10号 |
| チップング | | m2 | 23 | 2,255 | 51,865 | | 単 11号 |
| 削孔 | | 孔 | 57 | 967 | 55,119 | | 単 12号 |
| コンクリート殻処理 | 無筋 | m3 | 0.2 | 8,618 | 1,723 | | 単 13号 |
| 落石防護工 | | 式 | 1 | | 1,857,510 | | |
| ロープ・金網 | 柵高:1.5m,規格・仕様:メッキ,厚メッキ:無し | m | 26.5 | 11,620 | 307,930 | | 単 14号 |
| 支柱 | 支柱形式:H150*150,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高2.50m メッキ | 本 | 4 | 280,800 | 1,123,200 | | 単 15号 |
| 支柱 | 支柱形式:H200*100,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高2.50m メッキ | 本 | 6 | 48,280 | 289,680 | | 単 16号 |
| 支柱 | 支柱形式:H175*175,施工区分:中間支柱(特殊品),規格・仕様:柵高2.50m メッキ | 本 | 1 | 136,700 | 136,700 | | 単 17号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 3,967,950 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 1,084,000 | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 7 波土 正梶急傾斜 海・穴喰浦 急傾斜地崩壊防止工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 476,000 | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 376,000 | | |
| クレーン運搬費 | | 式 | 1 | | 376,000 | | 内 1号 |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 100,000 | | |
| 木根等処分費 | | 式 | 1 | | 100,000 | | 内 2号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 608,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 5,051,950 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 2,384,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 7,435,950 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 1,692,050 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 9,128,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 912,800 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 10,040,800 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | クレーン運搬費 | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|----|----|--------|---------|---------|----|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| フワテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 | | 日 | 10 | 37,600 | 376,000 | | | |
| 合計 | | | | | 376,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 木根等処分費 | | | | | | | |
|---------------|--------|----|----|----|---------|---------|----|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 準備費(運搬費用積上げ分) | 100千円 | 式 | 1 | | 100,000 | | | |
| 合計 | | | | | 100,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 支柱切断 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | 6,980 |
|-------|------|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カス切断 | | H鋼杭(H300~H400) | 箇所 | 1 | 6,980 | 6,980 | | |
| 合計 | | | | | | 6,980 | | |
| 単価 | | | | | | 6,980 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 鋼矢板切断 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | 5,977 |
|-------|-------|-----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カス切断 | | 鋼矢板 | 箇所 | 1 | 5,977 | 5,977 | | |
| 合計 | | | | | | 5,977 | | |
| 単価 | | | | | | 5,977 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 3号 | スクラップ処理 | へビーH2 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | -32,000 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| スクラップ | | | t | 1 | -32,000 | -32,000 | | |
| 合計 | | | | | | -32,000 | | |
| 単価 | | | | | | -32,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 4号 | コンクリート構造物取壊・処理 | 無筋 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 14,870 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | | 無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1 0.9以下 | m3 | 1 | 14,866 | 14,866 | | |
| 合計 | | | | | | 14,866 | | |
| 単価 | | | | | | 14,870 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 5号 | コンクリート | 擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 30,330 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート(場所打擁壁) | | 18-8-40(高炉), 一般養生, 90m未満 | m3 | 1 | 30,330 | 30,330 | | |
| 合計 | | | | | | 30,330 | | |
| 単価 | | | | | | 30,330 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|--|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 6号 | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 166,600 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t | 1 | 166,600 | 166,600 | | |
| 合計 | | | | | | 166,600 | | |
| 単価 | | | | | | 166,600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 8,984 |
|-------|----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 型枠 | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1 | 8,984 | 8,984 | | |
| | 合計 | | | | | 8,984 | | |
| | 単価 | | | | | 8,984 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 5,768 |
|-------|-----|--------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 目地板 | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1 | 5,768 | 5,768 | | |
| | 合計 | | | | | 5,768 | | |
| | 単価 | | | | | 5,768 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------------|----|----|------|-----|-----|-----|
| 単 9号 | 水抜パイプ | 管径・管種類:VP,フィルター:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 664 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(m) | | | m | 1 | 664 | 664 | | |
| 合計 | | | | | | 664 | | |
| 単価 | | | | | | 664 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 10号 | 足場設置・撤去 | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 4,760 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場(キャットウォーク)設置・撤去 | | | m | 1 | 4,760 | 4,760 | | |
| 合計 | | | | | | 4,760 | | |
| 単価 | | | | | | 4,760 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | チッピング | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|-------|-------|----|-----|------|-------|-------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| チッピング | | | m 2 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 合計 | | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | | 2,255 | 円/m2 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 削孔 | 単位 | 孔 | 単位数量 | 1 | 単価 | 967 |
|--------------------|----|----------------|----|------|-----|-----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | | 200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | 967 | 967 | |
| 合計 | | | | | | 967 | |
| 単価 | | | | | | 967 | 円/孔 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | コンクリート殻処理 | 無筋 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 8,618 |
|-------|-------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(コンクリート殻) | 全ての費用 | m3 | 1 | 1,248 | 1,248 | | |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | 2,470 | 2,470 | | |
| | 処分費(m3) | | m3 | 1 | 4,900 | 4,900 | | |
| | 合計 | | | | | 8,618 | | |
| | 単価 | | | | | 8,618 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 14号 | ロープ・金網 | 柵高:1.5m,規格・仕様:メッキ,厚メッキ:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 11,620 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き] | | 有,柵高1.50m ロープ 本数5本,15m以上,無,無,無 | m | 1 | 11,620 | 11,620 | | |
| 合計 | | | | | | 11,620 | | |
| 単価 | | | | | | 11,620 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 15号 | 支柱 | 支柱形式:H150*150,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高2.50m メッキ | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | 280,800 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落石防護柵(支柱設置工) | | 端末支柱,柵高2.50m メッキ,無,無,無,無 | 本 | 1 | 280,800 | 280,800 | | |
| 合計 | | | | | | 280,800 | | |
| 単価 | | | | | | 280,800 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 支柱 | 支柱形式:H200*100, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ムッキ | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | 48,280 |
|--------------|----|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落石防護柵(支柱設置工) | | 中間支柱, 柵高2.50m ムッキ, 無, 無, 無, 無 | 本 | 1 | 48,280 | 48,280 | | |
| 合計 | | | | | | 48,280 | | |
| 単価 | | | | | | 48,280 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 支柱 | 支柱形式:H175*175, 施工区分:中間 支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高2.50m ムッキ | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | 136,700 |
|--------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落石防護柵(支柱設置工) | | 中間支柱(特殊品), 柵高2.50m ムッキ, 無, 無, 無, 無 | 本 | 1 | 136,700 | 136,700 | | |
| 合計 | | | | | | 136,700 | | |
| 単価 | | | | | | 136,700 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |