

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 正梶急傾斜 海・宍喰浦 急傾斜地崩壊防止工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
構造物取壊工		式		1			
落石防護柵撤去工		式		1			
支柱切断		箇所		11			
鋼矢板切断		箇所		126			
スクラップ処理	へビーH2	t		1.5			
構造物取壊工		式		1			
コンクリート構造物取壊・処理	無筋	m3		0.1			
擁壁工	嵩上擁壁	式		1			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	m3		20			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 正梶急傾斜 海・宍喰浦 急傾斜地崩壊防止工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		49		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		
水抜 <sup>ハ イ</sup>	管径・管種類:VP,フィルター:無し	m		8		
足場設置・撤去		m		29		
チップング		m2		23		
削孔		孔		57		
コンクリート殻処理	無筋	m3		0.2		
落石防護工		式		1		
ローフ <sup>フ</sup> ・金網	柵高:1.5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し	m		26.5		
支柱	支柱形式:H150*150, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		4		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 正梶急傾斜 海・宍喰浦 急傾斜地崩壊防止工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
支柱	支柱形式:H200*100, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ヲッキ	本		6		
支柱	支柱形式:H175*175, 施工区分:中間 支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高2.50m ヲッキ	本		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
クレーン運搬費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 正梶急傾斜 海・宍喰浦 急傾斜地崩壊防止工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			