

数量総括表

業務名	R 7 吉土 飯尾川 石・高原～浦庄 地質調査業務（1）				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
直接調査費		式		1			
機械ボーリング		式		1			
土質ボーリング（オールコアボーリング）	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		5			
土質ボーリング（オールコアボーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		54			
サンディング及び原位置試験		式		1			
標準貫入試験	粘性土・シルト	回		5			
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		54			
室内土質試験		式		1			
土粒子の密度試験	3個/試料	試料		40			
土の含水比試験	3個/試料	試料		40			

数量総括表

業務名	R 7 吉土 飯尾川 石・高原～浦庄 地質調査業務（1）				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土の粒度試験	沈降分析, ふるい分け含む	試料		6			
土の粒度試験	ふるい分析, 資料0.5～2kg未満	試料		34			
土の液性限界試験	4～6点/試料	試料		40			
土の塑性限界試験	3個/試料	試料		40			
土の湿潤密度試験	A法(寸法測定法), 3個/試料	試料		40			
総合解析		式		1			
解析等調査		式		1			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費(機械ボーリング)		式		1			
検定費等		式		1			
検定費等		本		2			

数量総括表

業務名	R 7 吉土 飯尾川 石・高原～浦庄 地質調査業務（1）				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
間接調査費		式		1			
運搬費		式		1			
運搬費		式		1			
準備費		式		1			
準備及び跡片付け		式		1			
調査孔閉塞		式		1			
仮設費		式		1			
足場仮設		式		1			
旅費交通費		式		1			
旅費（率計上・宿泊無）		式		1			
施工管理費		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 吉土 飯尾川 石・高原～浦庄 地質調査業務（1）				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
施工管理費		式		1			
純調査費		式		1			
間接費		式		1			
諸経費		式		1			
一般調査業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
直接業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
解析等調査		式		1			
共通		式		1			
共通		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 吉土 飯尾川 石・高原～浦庄 地質調査業務（1）				業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
打合せ等		式		1			
打合せ		業務		1			
直接原価（その他原価除く）		式		1			
その他原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
解析等調査業務費		式		1			