

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 3 号 那賀・沢谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		50			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7那土 国道193号 那賀・沢谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		100			
埋戻し	土質:土砂	m3		3			
転石破砕	火薬使用:無し	m3		60			
整地	作業区分:敷均し(ルーズ)	m3		130			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート ペーライン含む BBorN	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:12m,コンクリート規格:18 -8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		316			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.3			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		220			
足場	安全柵:無し	掛m2		130			
裏込碎石	再生クラッシュ 40~0	m3		63			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7那土 国道193号 那賀・沢谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
埋戻コンクリート		m3		10			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		32			
水抜パイプ	VPφ65	m		105			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
営繕費		式		1			
快適化		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 3 号 那賀・沢谷 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		