

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 水門機械設備工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
河川用水門設備製作		式		1			
操作制御設備		式		1			
機側操作盤	機側操作盤形式:各種,機側操作盤形式(文字入力):鋼板製 屋内 自立 閉鎖型	面		1			
水位計	投入圧力式	組		2			
強震計測装置、感震器		式		1			
電源設備		式		1			
自家発電装置	自家発電装置形式:ディーゼルエンジン60kVA	台		1			
切替盤	切替盤形式:屋内閉鎖自立形,電圧:200V級	面		1			
無停電電源装置	無停電電源装置形式:屋内自立形,3kVA	基		1			
盤(各種) 引込開閉器盤	形式:各種,形式(文字入力):ステンレス製 屋外 壁掛 閉鎖型 2窓	面		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門機械設備工事			事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
盤(各種) 遠方押釦盤	形式:各種,形式(文字入力):SUS製屋 外壁掛耐水製	面		1		
純製作費		式		1		
製作原価		式		1		
据付工		式		1		
河川用水門輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
河川用水門輸送		式		1		
河川用水門設備据付		式		1		
河川用水門据付工		式		1		
据付(電気設備)		式		1		
電線類布設材費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門機械設備工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接経費（機械設備）		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
据付間接費		式		1		
据付工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門機械設備工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
設計技術費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			