

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 半田貞光線他 つ・半田中藪他 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		3,055,173		
舗装工		式	1		3,055,173		
舗装打換え工		式	1		1,981,503		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:150mm以下	m	20	678	13,560		単 1号
汚泥処分		t	0.03	13,000	390		単 2号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2	450	1,538	692,100		単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	23	4,711	108,353		単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	23	2,300	52,900		単 5号
表層 1層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均 幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	450	2,476	1,114,200		単 6号
オーバーレイ工		式	1		371,400		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均 幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	150	2,476	371,400		単 7号
アスファルト舗装補修工		式	1		702,270		
パッチング 日当施工量:1t未満	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	3	136,900	410,700		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 半田貞光線他 つ・半田中藪他 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パッチング 日当施工量:1t以上2t未満	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	3	97,190	291,570		単 9号
舗装		式	1		441,860		
舗装工		式	1		80,720		
舗装準備工		式	1		80,720		
不陸整正	補足材:無し	m2	350	161	56,350		単 10号
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生粒度調整碎石 RM-30,補足材整正厚:28mm以上34mm未満	m2	100	243.7	24,370		単 11号
区画線工		式	1		22,140		
区画線工		式	1		22,140		
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	40	361.5	14,460		単 12号
熔融式区画線 中心線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	20	384	7,680		単 13号
仮設工		式	1		339,000		
交通管理工		式	1		339,000		
交通誘導警備員	A	人日	10	17,900	179,000		単 14号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 半田貞光線他 つ・半田中藪他 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	10	16,000	160,000		単 15号
直接工事費		式	1		3,497,033		
共通仮設		式	1		836,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		836,000		
純工事費		式	1		4,333,033		
現場管理費		式	1		2,123,000		
工事原価		式	1		6,456,033		
一般管理費等		式	1		1,487,967		
工事価格		式	1		7,944,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		794,400		
工事費計		式	1		8,738,400		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:150mm以下	単位	m	単位数量	1	単価	678
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	678	678		
合計						678		
単価						678	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	13,000	13,000		
合計						13,000		
単価						13,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	1,538
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,538	1,538		
合計						1,538		
単価						1,538	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	4,711
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,全ての費用	m3	1	4,711	4,711		
合計						4,711		
単価						4,711	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
合計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	表層 1層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスファルト混 合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.	単位	m2	単位数量	100	単価	2,476
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30 以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	100	2,326	232,600		
アスファルト合材 小型車割増 4t車			t	11.5	1,300	14,950		
合計						247,550		
単価						2,476	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.	単位	m2	単位数量	100	単価	2,476
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	100	2,326	232,600		
アスファルト合材 小型車割増 4t車			t	11.5	1,300	14,950		
合計						247,550		
単価						2,476	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	パッチング 日当施工量:1t未満	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)	単位	t	単位数量	1	単価	136,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	135,600	135,600		
アスファルト合材 小型車割増 4t車			t	1	1,300	1,300		
合計						136,900		
単価						136,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	パッチング 日当施工量:1t以上2t未満	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)	単位	t	単位数量	1	単価	97,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	95,890	95,890		
アスファルト合材 小型車割増 4t車			t	1	1,300	1,300		
合計						97,190		
単価						97,190	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	161
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し,全ての費用	m2	1	161	161		
合計						161		
単価						161	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生粒度調整碎石 RM-30,補足材整正厚:28mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	243.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り,28mm以上34mm未満,再生粒度調整碎石 RM-30,全ての費用	m2	1	243.7	243.7		
合計						243.7		
単価						243.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	361.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,熔融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	361.5	361.5		
合計						361.5		
単価						361.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線 中心線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価 384
	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	384	384	
	合計					384	
	単価					384	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価 17,900
	交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
	合計					17,900	
	単価					17,900	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,000	16,000		
合計						16,000		
単価						16,000	円/人日	