

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号他 つ・貞光日浦川向他 道路維持工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
防草コンクリート		式		1			
張りコンクリート (t=10cm)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),コンクリート 夜間割増:無し	m2		128			
張りコンクリート (t=30cm)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),コンクリート 夜間割増:無し	m2		63			
基礎材		m2		190			
石積復旧		m2		31			
目地材		m2		28			
調整コンクリート		m3		3			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号他 つ・貞光日浦川向他 道路維持工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		70			
作業土工		式		1			
床堀り	土質：土砂	m3		80			
埋戻し	土質区分：土砂，土砂：土砂	m3		10			
基面整正		m2		190			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道438号他 つ・貞光日浦川向他 道路維持工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		