

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 端山調子野線 つ・貞光平野 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		25			
汚泥処分		t		0.03			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		971			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		49			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		49			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		971			
表層 (夜間)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		971			
縁石工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 端山調子野線 つ・貞光平野 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
アスカーブ	材料種類:細粒度アスコン(13), 断面積:195cm ² 以上215cm ² 未満	m		30			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		430			
構造物撤去工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m ³		100			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		100			
残土処分		m ³		100			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 端山調子野線 つ・貞光平野 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		21			
交通誘導警備員	B(夜間)	人日		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

