

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7那土 国道193号 那賀・海川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		7,166,536		
道路土工		式	1		2,074,893		
掘削工		式	1		1,074,000		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	80	1,257	100,560		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	900	309.6	278,640		単 2号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	60	3,353	201,180		単 3号
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3	50	1,447	72,350		単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	980	378.1	370,538		単 5号
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	110	461.2	50,732		単 6号
路体盛土工		式	1		825,853		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	70	6,509	455,630		単 7号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	250	789.9	197,475		単 8号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	760	227.3	172,748		単 9号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 3 号 那賀・海川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形工		式	1		175,040		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	875.2	175,040		単 10号
法面工		式	1		709,000		
植生工		式	1		709,000		
植生マット	工種区分:植生マット工,施工規模:250m2未満	m2	200	3,545	709,000		単 11号
擁壁工		式	1		2,353,150		
作業土工		式	1		73,710		
床掘り	土質:土砂	m3	30	230.4	6,912		単 12号
埋戻し	土質:土砂	m3	30	1,948	58,440		単 13号
基面整正		m2	17	491.7	8,358		単 14号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,279,440		
重力式擁壁 BBorN, W/C≤60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	17	81,680	1,388,560		単 15号
もたれ式擁壁 BBorN, W/C≤60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	14	54,540	763,560		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7那土 国道193号 那賀・海川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペーライコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	4	31,830	127,320		単 17号
防護柵工		式	1		275,056		
路側防護柵		式	1		275,056		
ガードレール		m	16	16,350	261,600		単 18号
補強鉄筋		t	0.08	168,200	13,456		単 19号
排水構造物工		式	1		419,355		
側溝工		式	1		419,355		
プレキャストL型側溝		m	45	9,319	419,355		単 20号
構造物撤去工		式	1		119,953		
構造物取壊し工		式	1		119,953		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	15	685.7	10,285		単 21号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	120	205.8	24,696		単 22号
アスファルト殻運搬・処理		m3	6	8,812	52,872		単 23号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 3 号 那賀・海川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設汚泥処分		m3	0.02	13,000	260		単 24号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	2	15,920	31,840		単 25号
仮設工		式	1		1,215,129		
土留・仮締切工		式	1		105,369		
土のう 撤去	大型土のう規格:φ110×110 2t	袋	29	937.9	27,199		単 26号
廃プラスチック処分		t	1	78,170	78,170		単 27号
交通管理工		式	1		1,109,760		
交通誘導警備員		人日	68	16,320	1,109,760		単 28号
直接工事費		式	1		7,166,536		
共通仮設		式	1		1,584,961		
共通仮設費		式	1		470,961		
準備費		式	1		456,661		
木根等処分費		式	1		456,661		内 1号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 3 号 那賀・海川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
営繕費		式	1		14,300		
洋式卜化		式	1		14,300		内 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,114,000		
純工事費		式	1		8,751,497		
現場管理費		式	1		3,207,000		
工事原価		式	1		11,958,497		
一般管理費等		式	1		2,542,503		
工事価格		式	1		14,501,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,450,100		
工事費計		式	1		15,951,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ダンプトラック[オロート・ティール] 4t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6 時間, 交替制を適用しない, 0, しない , しない, 5.9時間	時間	1	6,661	6,661			
処分費(t)		t	15	20,000	300,000		根株 (有)青藍想定	
処分費(t)		t	10	15,000	150,000		末木・枝条 (有)青藍想定	
合計					456,661			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	洋式トイレ							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
洋式トイレ費用		式	1		14,300			
合計					14,300			

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,257	1,257		
合計						1,257		
単価						1,257	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	309.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	309.6	309.6		
合計						309.6		
単価						309.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,353	3,353		
合計						3,353		
単価						3,353	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	1,447
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満,無し,無し	m3	1	1,447	1,447		
合計						1,447		
単価						1,447	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	378.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	378.1	378.1		
合計						378.1		
単価						378.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	461.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,0.3km以下	m3	1	461.2	461.2		
合計						461.2		
単価						461.2	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	789.9	789.9		
合計						789.9		
単価						789.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	227.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	227.3	227.3		
合計						227.3		
単価						227.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	875.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	875.2	875.2		
合計						875.2		
単価						875.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m 2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	3,545
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工, 250m2未満, 無	m2	1	3,545	3,545		
合計						3,545		
単価						3,545	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,948	1,948		
合計						1,948		
単価						1,948	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	重力式擁壁 BBorN, W/C≤60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	81,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	81,680	81,680		
合計						81,680		
単価						81,680	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	もたれ式擁壁 BBorN, W/C≤60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	54,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生 , 延長無し	m3	1	54,540	54,540		
合計						54,540		
単価						54,540	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	31,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1	31,830	31,830		
合計						31,830		
単価						31,830	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ガードレール		単位	m	単位数量	1	単価	16,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	16,350	16,350		
合計						16,350		
単価						16,350	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	補強鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	プレキャストL型側溝		単位	m	単位数量	1	単価	9,319
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		据付, 有り, C250B コンクリートL形(450×175×600), 全ての費用	m	1	9,319	9,319		
合計						9,319		
単価						9,319	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	685.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	685.7	685.7		
合計						685.7		
単価						685.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	205.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	205.8	205.8		
合計						205.8		
単価						205.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	アスファルト殻運搬・処理		単位	m3	単位数量	1	単価	8,812
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1	7,202	7,202		
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						8,812		
単価						8,812	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	建設汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	13,000	13,000		
合計						13,000		
単価						13,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	15,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,5 8.8以下	m3	1	15,914	15,914		
合計						15,914		
単価						15,920	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	土のう 撤去	大型土のう規格:φ110×110 2t	単位	袋	単位数量	1	単価	937.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	937.9	937.9		
合計						937.9		
単価						937.9	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
27号	廃プラスチック処分		t	1	78,170	78,170	78,170
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,6 2.5km以下	t	1	28,170	28,170	
	処分費(t)		t	1	50,000	50,000	(有)青藍想定
	合計					78,170	
	単価					78,170	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
28号	交通誘導警備員		人日	1	16,320	16,320	16,320
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320	
	合計					16,320	
	単価					16,320	円/人日