

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		103,019		
工場製作工		式	1		103,019		
桁補強材製作工		式	1		103,019		
製作加工	鋼材規格:各種	t	0.13	791,000	102,830		単 1号
ボルト・ナット		t	0.001	189,000	189		単 2号
工場純工事費		式	1		103,019		
(工場製作原価)		式	1		103,019		
橋梁保全工事		式	1		12,182,141		
舗装工		式	1		2,913,538		
橋面防水工		式	1		118,118		
素地調整		m2	26	2,098	54,548		単 3号
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	26	2,445	63,570		単 4号
薄層カー舗装工		式	1		338,520		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
薄層カー舗装	規格・仕様:樹脂モルタル舗装	m2	26	11,460	297,960		単 5号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2	26	1,560	40,560		単 6号
タイル工		式	1		2,456,900		
ノンスリップタイル撤去		枚	395	995	393,025		単 7号 【暫定単価】
ノンスリップタイル設置		枚	395	5,225	2,063,875		単 8号 【暫定単価】
橋梁補修工		式	1		7,765,578		
止水対策工		式	1		24,984		
止水対策工	シーリング材,バックアップ材	m	3	8,328	24,984		単 9号
FRPシート設置工		式	1		7,269,140		
紫外線硬化型FRPシート設置工	時間の制約無し,紫外線照射無し,区分C,高所作業車無し	m2	83	74,900	6,216,700		単 10号
素地調整		m2	83	12,680	1,052,440		単 11号
現場溶接鋼桁補強工		式	1		146,940		
ケレン工	1種ケレン	m2	1	12,680	12,680		単 12号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガス切断工		m	7	12,910	90,370		単 13号
現場溶接鋼桁補強		m	3	14,630	43,890		単 14号
アンカーボルト設置工		式	1		108,160		
鋼桁孔明け工	φ40×22	本	3	35,600	106,800		単 15号
コンクリート削孔	φ35×260	本	1	967	967		単 16号
無収縮モルタル		m3	0.001	393,600	393		単 17号
排水管補修工		式	1		114,854		
排水管設置		式	1		114,854		内 1号
ひび割れ補修工		式	1		101,500		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメント系	構造物	1	101,500	101,500		単 18号
現場塗装工		式	1		73,616		
橋梁塗装工		式	1		73,616		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)	m2	2	12,680	25,360		単 19号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜除去	横断歩道橋、時間的制約なし	m2	2	9,653	19,306		単 20号
塗膜除去	横断歩道橋、時間的制約なし	m2	2	8,638	17,276		単 21号
下塗	塗装種別:有機ソリッドペイント(1層)はけ・ローラー、塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:1回	m2	2	1,171	2,342		単 22号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:2回	m2	2	2,143	4,286		単 23号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:1回	m2	2	1,008	2,016		単 24号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:1回	m2	2	1,515	3,030		単 25号
構造物撤去工		式	1		-7,286		
運搬処理工		式	1		-7,286		
現場発生品運搬	発生材種類:撤去鋼部材	t	0.23	1,824	419		単 26号
スクラップ		t	0.23	-33,500	-7,705		単 27号
仮設工		式	1		1,436,695		
足場工		式	1		947,095		
吊り足場		m2	53	7,545	399,885		単 28号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
枠組足場		m2	68	5,420	368,560		単 29号
環境対策資機材		式	1		178,650		内 2号
交通管理工		式	1		489,600		
交通誘導警備員	B	人日	30	16,320	489,600		単 30号
直接工事費		式	1		12,182,141		
共通仮設		式	1		3,802,791		
共通仮設費		式	1		143,791		
安全費		式	1		143,791		
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		143,791		内 3号
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,659,000		
純工事費		式	1		15,984,932		
現場管理費		式	1		10,956,000		
(現場原価)		式	1		26,940,932		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号		排水管設置							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
排水管設置	有り	m	7.6	5,070	38,532				
排水管材料費		式	1		76,322				
合計					114,854				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
真空掃除機 基本料		台	1	52,200	52,200		
真空掃除機 賃料		台・月	1	49,500	49,500		
真空掃除機用1次フィルター		枚	2	3,600	7,200		
真空掃除機用2次フィルター		枚	1	8,550	8,550		
真空掃除機用HEPAフィルター		枚	1	61,200	61,200		
合計					178,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	鉛等呼吸用保護具等費用							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		143,791		
	合計					143,791		

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	製作加工	鋼材規格:各種	単位	t	単位数量	0.13	単価	791,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接軽量H形鋼 SWH400 250×125×4.5×6		t	0.063	199,000	12,537	横桁	
	平鋼 SS400 325×6		t	0.041	142,000	5,822	横桁	
	平鋼 SS400 90×9		t	0.001	128,000	128	主桁	
	一般構造角形鋼管 STKR400 60×30×2.3		t	0.001	90,500	90.5	高欄	
	平鋼 SS400 75×4.5		t	0.001	133,000	133	排水管	
	平鋼 SS400 50×6		t	0.005	128,000	640	排水管	
	平鋼 SS400 65×6		t	0.001	128,000	128	排水管	
	製作直接労務費(橋桁)	各種, 1.81	式	1		59,190		
	間接労務費		式	1		24,149.52		
	合計					102,818.02		
	単価					791,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ボルト・ナット	単位	t	単位数量	1	単価	189,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 SD345 D25			t	1	98,000	98,000	
溶融亜鉛めっき費 HDZT77			t	1	91,000	91,000	
合計						189,000	
単価						189,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	素地調整	単位	m2	単位数量	1	単価	2,098
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ケレンA(動力工具、手工具の併用)	m2	1	2,098	2,098	
合計						2,098	
単価						2,098	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	2,445
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修,無,無,無	m 2	1	2,445	2,445		
	合計					2,445		
	単価					2,445	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	薄層カー舗装	規格・仕様:樹脂モルタル舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	11,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂モルタル・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工,厚8mm超え10mm以下,無,50m2未満,無,無	m2	1	11,460	11,460		
	合計					11,460		
	単価					11,460	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	1,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1	1,560	1,560		
	合計					1,560		
	単価					1,560	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	ノスリップ [®] タイル撤去		単位	枚	単位数量	395	単価	995
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ノスリップ [®] タイル撤去工		式	1		393,000		【暫定単価】
	合計					393,000		
	単価					995	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	枚	単価	金額	単価	摘要
	ノンスリップ°タイル設置					395		5,225
	ノンスリップ°タイル設置工		式	1		982,500		【暫定単価】
	ノンスリップ°タイル 300×300×25mm		枚	365	2,780	1,014,700		【暫定単価】
	ノンスリップ°タイル 297×297×25mm		枚	30	2,220	66,600		【暫定単価】
	合計					2,063,800		
	単価					5,225	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	止水対策工	シリコン材, ハックアップ材	単位	m	単位数量	3	単価	8,328
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材			m	3	2,328	6,984		
シール材料			L	3	6,000	18,000		
合計						24,984		
単価						8,328	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	紫外線硬化型FRPシート設置工	時間的制約無し, 紫外線照射無し, 区分C, 高所作業車無し	単位	m2	単位数量	1	単価	74,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射無し)			m2	1	74,900	74,900		
合計						74,900		
単価						74,900	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	素地調整		単位	m2	単位数量	1	単価	12,680
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 1種ケレン(フラスト処理), 有り		m2	1	12,680	12,680	
合計							12,680	
単価							12,680	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	ケレン工	1種ケレン	単位	m2	単位数量	1	単価	12,680
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 1種ケレン(フラスト処理), 有り		m2	1	12,680	12,680	
合計							12,680	
単価							12,680	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	ガス切断工		単位	m	単位数量	7	単価	12,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	40,800	20,400		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	1.35	35,190	47,506.5		[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	33%	式	1		22,403.5		[1] []
	合計					90,310		
	単価					12,910	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場溶接鋼桁補強		単位	m	単位数量	1	単価	14,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接鋼桁補強			m	1	14,630	14,630		
合計						14,630		
単価						14,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鋼桁孔明工	φ40×22	単位	本	単位数量	3	単価	35,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	40,800	20,400		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	1.5	35,190	52,785		[] [1]
	普通作業員		人	0.5	24,582	12,291		[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	25%	式	1		21,324		[1] []
	合計					106,800		
	単価					35,600	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリート削孔	φ35×260					1	967
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	1	967	967		
	合計					967		
	単価					967	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単位数量	金額	単価	摘要
	無収縮モルタル			m3			1	393,600
	無収縮モルタル工		m3	1	84,170	84,170		
	無収縮グラウト材		kg	1,875	165	309,375		
	合計					393,545		
	単価					393,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリアセメント系	単位	構造物	単位数量	1	単価	101,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0.39kg	構造物	1	101,500	101,500		
合計						101,500		
単価						101,500	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	素地調整	素地調整種類:1種ケレン(プラスチック処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	12,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 1種ケレン(プラスチック処理), 有り	m2	1	12,680	12,680		
合計						12,680		
単価						12,680	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	塗膜除去	横断歩道橋、時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	9,653
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離材塗布・除去		m2	1	5,400	5,400		
	廃材の回収、積込み		m2	1	2,240	2,240		
	塗膜剥離剤		kg	1.15	1,750	2,012.5		
	合計					9,652.5		
	単価					9,653	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	塗膜除去	横断歩道橋、時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	8,638
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離材塗布・除去		m2	1	5,400	5,400		
	廃材の回収、積込み		m2	1	2,240	2,240		
	塗膜剥離剤		kg	0.57	1,750	997.5		
	合計					8,637.5		
	単価					8,638	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	下塗	塗装種別:有機ゾンクリッチペイント(1層)はけ・ローラーI, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	1	1,171	1,171		
合計						1,171		
単価						1,171	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,143
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1	2,143	2,143		
合計						2,143		
単価						2,143	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:横断 歩道橋, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,008
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無 し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ロー ラー, 淡彩	m2	1	1,008	1,008		
合計						1,008		
単価						1,008	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:横断歩道 橋, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,515
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無 し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1	1,515	1,515		
合計						1,515		
単価						1,515	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	現場発生品運搬	発生材種類:撤去鋼部材	単位	t	単位数量	1	単価	1,824
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,4.0km以下	t	1	1,824	1,824		
	合計					1,824		
	単価					1,824	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	スクラップ		単位	t	単位数量	1	単価	-33,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ ヘビ H1		kg	1,000	-33.5	-33,500		
	合計					-33,500		
	単価					-33,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	吊り足場		単位	m2	単位数量	53	単価	7,545
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主体足場(パイプ吊足場)	プレートカーダ・ボックスカーダ,設置・撤去・賃料,2月	m2	53	2,387	126,511		
	朝顔	プレートカーダ・ボックスカーダ,設置・撤去・賃料,2月,両側朝顔	m2	53	1,240	65,720		
	シート張防護工	設置・撤去・賃料,2月,両側朝顔	m2	53	604	32,012		
	板張防護工	設置・撤去・賃料,2月,両側朝顔	m2	53	2,012	106,636		
	湿式塗膜剥離剤工用養生シート工		m2	53	1,302	69,006		
	合計					399,885		
	単価					7,545	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	枠組足場		単位	m2	単位数量	68	単価	5,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	68	4,816	327,488		
シート張防護工		設置・撤去・賃料, 2月, 両側朝顔	m2	68	604	41,072		
合計						368,560		
単価						5,420	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	