

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|--------------------------------------|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事 | | 式 | | 1 | | |
| 工場製作工 | | 式 | | 1 | | |
| 桁補強材製作工 | | 式 | | 1 | | |
| 製作加工 | 鋼材規格:各種 | t | | 0.13 | | |
| ボルト・ナット | | t | | 0.001 | | |
| 工場純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| (工場製作原価) | | 式 | | 1 | | |
| 橋梁保全工事 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 橋面防水工 | | 式 | | 1 | | |
| 素地調整 | | m2 | | 26 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|--------------------------------------|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 橋面防水 | 防水工種類:塗膜防水 | m2 | | 26 | | |
| 薄層カー舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 薄層カー舗装 | 規格・仕様:樹脂モルタル舗装 | m2 | | 26 | | |
| 舗装版破碎(小規模) | 舗装版種別:アスファルト舗装 | m2 | | 26 | | |
| タイル工 | | 式 | | 1 | | |
| ノンスリップ°タイル撤去 | | 枚 | | 395 | | |
| ノンスリップ°タイル設置 | | 枚 | | 395 | | |
| 橋梁補修工 | | 式 | | 1 | | |
| 止水対策工 | | 式 | | 1 | | |
| 止水対策工 | シーリング°材,バックアップ°材 | m | | 3 | | |
| FRPシート設置工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|-----------------|--------------------------------------|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工 | 時間の制約無し, 紫外線照射無し, 区分C, 高所作業車無し | m2 | | 83 | | |
| 素地調整 | | m2 | | 83 | | |
| 現場溶接鋼桁補強工 | | 式 | | 1 | | |
| ケレン工 | 1種ケレン | m2 | | 1 | | |
| ガス切断工 | | m | | 7 | | |
| 現場溶接鋼桁補強 | | m | | 3 | | |
| アンカーボルト設置工 | | 式 | | 1 | | |
| 鋼桁孔明工 | φ40×22 | 本 | | 3 | | |
| コンクリート削孔 | φ35×260 | 本 | | 1 | | |
| 無収縮モルタル | | m3 | | 0.001 | | |
| 排水管補修工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|--|-----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 排水管設置 | | 式 | | 1 | | |
| ひび割れ補修工 | | 式 | | 1 | | |
| 充てん工法 | 1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメント系 | 構造物 | | 1 | | |
| 現場塗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 橋梁塗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 素地調整 | 素地調整種類:1種ケレン(ブラスト処理) | m2 | | 2 | | |
| 塗膜除去 | 横断歩道橋、時間的制約なし | m2 | | 2 | | |
| 塗膜除去 | 横断歩道橋、時間的制約なし | m2 | | 2 | | |
| 下塗 | 塗装種別:有機シンクワッチペイント(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:1回 | m2 | | 2 | | |
| 下塗 | 塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:2回 | m2 | | 2 | | |
| 中塗 | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:1回 | m2 | | 2 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|---|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 上塗 | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:1回 | m2 | | 2 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類:撤去鋼部材 | t | | 0.23 | | |
| スクラップ | | t | | 0.23 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 足場工 | | 式 | | 1 | | |
| 吊り足場 | | m2 | | 53 | | |
| 枠組足場 | | m2 | | 68 | | |
| 環境対策資機材 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事 | 事業区分 工事区分 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|--------------------------------------|--------------|---------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 30 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 安全費 | | 式 | | 1 | | |
| 鉛等呼吸用保護具等費用 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| (現場原価) | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 坂野羽ノ浦線 (羽ノ浦歩道橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事 | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |