

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行なった個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名 R7波土 護岸・海岸 堤防・護岸	R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)					事業区分 工事区分	金額	単価	数量	単位	規格	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単価	金額増減							摘要	
護岸基礎工			式	1		26,109,476							
作業土工			式	1		4,673,524							
床掘り		土質:土砂	式	1		1,832,899							単 1号
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂	m3	340		708,560	2,084						単 2号
盛土		土質区分:土砂,土質:土砂	m3	250		960,750	3,843						単 3号
基面整正			m3	40		153,720	3,843						単 4号
整地		作業区分:敷均し(φ-ス)	m2	20		9,834	491.7						単 5号
場所打コンクリート工			m3	0.3		35	119.9						
コンクリート		コンクリート規格:18-12-25(高炉)	式	1		2,840,625							単 6号
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	m3	49		1,741,460	35,540						単 7号
止水板		止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	t	0.06		9,996	166,600						単 8号
目地板		目地板の種類:漚青質目地板t=10	m	11		31,834	2,894						単 9号
			m2	8		46,144	5,768						

設計内訳書 (本01)

工事名	R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)					事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠						単 10号
基礎砕石	基礎材規格:再生クワツヤン40~0, 敷厚:0.2m	m2	92	9,948	915,216		単 11号
伸縮継手 スリップバナー		m2	18	1,559	28,062		単 12号
コンクリート削孔		本	12	275	3,300		単 13号
樹脂脂アブセル		孔	68	653.2	44,417		単 14号
擁壁工		本	68	297	20,196		
場所打擁壁工		式	1		6,717,756		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.5m, コンクリート規格:18-12-25(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	式	1		6,717,756		単 15号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	m3	110	31,950	3,514,500		単 16号
目地板	目地板の種類:歴青質目地板t=10	t	2.09	166,600	348,194		単 17号
止水板	止水板種類・寸法:CF(植ヒ製)200×5	m2	17	5,768	98,056		単 18号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m	23	2,894	66,562		単 19号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	168	9,948	1,671,264		単 20号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	61	13,440	819,840		

設計内訳書 (本01)

工事名 R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)	事業区分 工事区分					概要	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		金額
伸縮継手 スリップバー			本	20	275	5,500	単 21号
コンクリート削孔			孔	204	653.2	133,252	単 22号
樹脂ガブセル			本	204	297	60,588	単 23号
給水管復旧工			式	1		44,993	
給水管復旧工			式	1		44,993	
砂基礎工 (人力投入施工)			m3	2	9,560	19,120	単 24号
埋設標識ポスト			m	24	94.2	2,260	単 25号
水道用硬質塩化ビニル管布設			m	24	983.9	23,613	単 26号
張芝工			式	1		298,773	
張芝工			式	1		298,773	
貼芝			m2	267	1,119	298,773	単 27号
護岸基礎工			式	1		569,021	
作業土工			式	1		569,021	

設計内訳書 (本01)

工事名 (R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型))	R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			
床廻り	土質:土砂		m3	100	2,084	208,400	単 28号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂		m3	50	3,843	192,150	単 29号
盛土	土質区分:土砂,土質:土砂		m3	40	3,843	153,720	単 30号
基面整正			m2	30	491.7	14,751	単 31号
護岸工			式	1		6,452,569	
コンクリート被覆工			式	1		6,452,569	
コンクリート	コンクリート規格:18-12-25 (高研)		m3	114	35,540	4,051,560	単 32号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25		t	0.07	163,400	11,438	単 33号
目地板	目地板の種類:漚青質目地板t=10		m2	13	5,768	74,984	単 34号
型枠	型枠の種類:一般型枠		m2	203	9,948	2,019,444	単 35号
基礎砕石	基礎材規格:再生クワック/φ40~0,敷厚:0.2m		m2	34	1,313	44,642	単 36号
止水板			m	20	2,894	57,880	単 37号
伸縮継手	スリップジョイント材料費		本	16	275	4,400	単 38号

設計内訳書 (本01)

工事名 (R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型))	事業区分 工事区分				海岸整備 堤防・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔			孔	177	766.4	135,652		単 39号
樹脂加工セル			本	177	297	52,569		単 40号
構造物撤去工			式	1		2,776,171		
構造物取壊し工			式	1		2,652,411		
コンクリート(はつり)		平均はつり厚:3cm以下	m2	521	5,091	2,652,411		単 41号
運搬処理工			式	1		123,760		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	16	6,095	97,520		単 42号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	16	1,640	26,240		単 43号
仮設工			式	1		1,074,969		
足場工			式	1		1,029,159		
足場工(単管傾斜足場)			掛m2	228	3,228	735,984		単 44号
足場工(単管足場)			掛m2	75	3,909	293,175		単 45号
工事用道路工			式	1		45,810		

設計内訳書 (本01)

工事名 ()	R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)						海岸整備 堤防・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減	摘要
土のう設置・撤去			m3	3	15,270		45,810		単 46号
現場内小運搬			式	1			3,501,700		
現場内小運搬			式	1			3,501,700		
現場内小運搬			t	97	36,100		3,501,700		単 47号
直接工事費			式	1			26,109,476		
共通仮設			式	1			2,987,800		
共通仮設費			式	1			649,800		
運搬費			式	1			649,800		
現場内小運搬			t	18	36,100		649,800		単 48号
共通仮設費 (率計上)			式	1			2,338,000		
純工事費			式	1			29,097,276		
現場管理費			式	1			7,280,000		
工事原価			式	1			36,377,276		

設計内訳書 (附01)

工事名 (R7波土竹ヶ島地先海岸海・穴喰浦海岸工事(難工事評価型))	R7波土竹ヶ島地先海岸海・穴喰浦海岸工事(難工事評価型)					事業区分 工事区分	海岸整備 附帯構造物解体	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価			
附帯構造物解体								
建築工事			式	1		5,348,692		
仮設工事			式	1		809,752		
単管一本足場			式	1		161,090		
防音シート			m2	79	890	70,310		単 49号
附帯構造物解体工			m2	17	5,340	90,780		単 50号
トイブレイク撤去			式	1		648,662		
サインプレート撤去			m2	12	1,502	18,024		単 51号 暫定単価
RC造建物解体			箇所	2	1,534	3,068		単 52号 暫定単価
土間コンクリート解体			m3	17	25,200	428,400		単 53号
基礎コンクリート解体			m3	4	15,700	62,800		単 54号
構造物取り壊し		擬木	m3	4	28,300	113,200		単 55号
鉄筋切断		集積材	m3	0.02	33,540	670		単 56号
			m3	25	900	22,500		単 57号 暫定単価

設計内訳書 (附01)

工事名	R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)				事業区分 工事区分	金額	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			
電気工事							
附帯構造物解体工			式	1		76,010	
電線ケーブル撤去			式	1		46,460	単 58号 暫定単価
電線管撤去			m	20	352.8	7,056	単 59号 暫定単価
開閉器箱撤去			m	20	740.7	14,814	単 60号 暫定単価
ジョイントボックス撤去			面	1	1,870	1,870	単 61号 暫定単価
防水コンセント撤去			個	3	3,528	10,584	単 62号 暫定単価
照明器具撤去			個	2	952.4	1,904	単 63号 暫定単価
スイッチ撤去			個	4	2,082	8,328	単 64号 暫定単価
支線取付工			個	2	952.4	1,904	
支線取付(材工共)			式	1		29,550	
機械設備工事			本	1	29,550	29,550	単 65号
附帯構造物解体			式	1		809,393	
			式	1		809,393	

設計内訳書 (附01)

工事名 (R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型))	R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)					事業区分 工事区分	海岸整備 附帯構造物解体	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価			
小便器撤去			基	2	11,610	23,220		単 66号
和式便器撤去			基	3	18,840	56,520		単 67号
洗面器撤去			組	1	7,027	7,027		単 68号
化粧鏡撤去			基	2	2,343	4,686		単 69号
水栓撤去			基	9	712.9	6,416		単 70号 暫定単価
排水金物撤去			基	8	2,648	21,184		単 71号 暫定単価
掃除口撤去			基	2	3,870	7,740		単 72号 暫定単価
臭突管撤去			m	2	1,112	2,224		単 73号 暫定単価
配管切断			箇所	2	5,151	10,302		単 74号 暫定単価
配管類撤去			m	101	4,074	411,474		単 75号 暫定単価
汲取清掃			箇所	1	65,000	65,000		単 76号 暫定単価
浄化槽撤去			基	1	193,600	193,600		単 77号 暫定単価
土工			式	1		203,315		

設計内訳書 (附01)

工事名	R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)						事業区分 工事区分	金額	海岸整備 附帯構造物解体	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	数量・金額増減				
土工										
床掘り			式	1			203,315		単 78号	
埋戻し			m3	28	2,084		58,352		単 79号	
舗装版切断			m3	35	3,843		134,505		単 80号	
構造物取り壊し			m3	3	1,250		3,750		単 81号	
運搬処理工			m3	0.2	33,540		6,708			
運搬処理工			式	1			742,722			
交通誘導員B			式	1			742,722		単 82号	
殻運搬・処分			人	3	16,320		48,960		単 83号	
殻運搬・処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2	7,735		15,470		単 84号	
運搬・処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	25	8,325		208,125		単 85号	
運搬・処分		木材	t	0.24	44,860		10,766		単 86号	
運搬・処分		廃ガラ	t	0.1	83,800		8,380		単 87号	
運搬・処分		ガラス類	t	1.5	42,580		63,870		暫定単価	

設計内訳書 (附01)

工事名	R 7 波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)						事業区分 工事区分	海岸整備 附帯構造物解体	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
	運搬・処分	建設混合廃棄物	t	5.3	59,210	313,813		単 88号 暫定単価	
	運搬・処分	金属類	t	0.1	43,140	4,314		単 89号 暫定単価	
	運搬・処分	カクイ類	t	1.6	43,140	69,024		単 90号 暫定単価	
	現場内小運搬		式	1		2,707,500			
	現場内小運搬		式	1		2,707,500			
	現場内小運搬		t	75	36,100	2,707,500		単 91号	
	直接工事費								
	共通仮設		式	1		5,348,692			
	共通仮設費 (率計上)		式	1		467,000			
	純工事費		式	1		467,000			
	現場管理費		式	1		5,815,692			
	工事原価		式	1		1,424,000			
	一般管理費等		式	1		7,239,692			
			式	1		1,331,308			

設計内訳書 (附01)

工事名)	R 7 波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)						事業区分 工事区分	海岸整備 附帯構造物解体	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
工事価格									
消費税額及び地方消費税額			式	1		8,571,000			
工事費計			式	1		857,100			
			式	1		9,428,100			

設計内訳書 (附02)

工事名 ()	R7波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)					海岸整備 堤防・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸									
越波防止柵工			式	1			4,166,446		
越波防止柵工			式	1			4,094,246		
材料費			式	1			4,094,246		内 1号 暫定単価
設置費			式	1			3,789,980		内 2号 暫定単価
現場内小運搬			式	1			72,200		
現場内小運搬			式	1			72,200		
現場内小運搬			t	2	36,100		72,200		単 92号
直接工事費			式	1			4,166,446		
共通仮設			式	1			372,000		
共通仮設費 (率計上)			式	1			372,000		
純工事費			式	1			4,538,446		
現場管理費			式	1			1,135,000		

設計内訳書 (附02)

工事名)	R 7 波土 竹ヶ島地先海岸 海・穴喰浦 海岸工事 (難工事評価型)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	摘要			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
一般管理費等		式	1		5,673,446		
工事価格		式	1		1,061,554		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,735,000		
工事費計		式	1		673,500		
					7,408,500		

一式当り内訳書

内 1号		材料費					単価使用年月 2026.03 歩掛適用年月 2026.03 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
				名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
材料費(式)				式	1		3,789,980		暫定単価
合計							3,789,980		

一式当り内訳書

内 2号		設置費					単価使用年月 2026.03 歩掛適用年月 2026.03 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
				名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
設置費				式	1		304,266		
合計							304,266		

1次単価表

単 3号	盛土	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	単価使用年月				
						2026.03	2026.03			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月			
		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,843		1	2026.03		
埋戻し								1.000-00000	0.0	0.0
合計										
単価								円/m3		3,843
										3,843
										3,843
										3,843

1次単価表

単 4号	基面整正	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m2	単位数量	単価使用年月				
						2026.03	2026.03			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月			
		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m2	1	491.7		1	2026.03		
埋戻し								1.000-00000	0.0	0.0
合計										
単価								円/m2		491.7
										491.7
										491.7
										491.7

1次単価表

単 7号	鉄筋	名称・規格	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25			単価使用年月			
			単位	t	単位数量	2026.03	2026.03		
			条件	数量	単価	歩掛適用年月 1.000-00000 0.0 0			
			SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	1	166,600	摘要
		合計				166,600			
		単価				166,600		円/t	

1次単価表

単 8号	止水板	名称・規格	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5			単価使用年月			
			単位	m	単位数量	2026.03	2026.03		
			条件	数量	単価	歩掛適用年月 1.000-00000 0.0 0			
			CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,894	1	2,894	摘要
		合計				2,894			
		単価				2,894		円/m	

1次単価表

単 11号	基礎碎石	名称・規格	基礎材規格：再生クワツヤパン40～0, 敷厚：0.2m	単位	m2	単位数量	単価	
							金額	摘要
		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クワツヤパン 40～0, 全ての費用	m2	1	1,559	1,559	
		合計					1,559	
		単価					1,559	円/m2
								2026.03
								2026.03
								1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 12号	伸縮継手	名称・規格	スリップバー	単位	本	単位数量	単価	
							金額	摘要
		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費(本)			本	1	275	275	
		合計					275	
		単価					275	円/本
								2026.03
								2026.03
								1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 13号	コンクリート削孔	名称・規格	条件	単位	孔	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
			条件	単位	数量	単価	2026.03	2026.03
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	653.2	1.000-00000	0.0 0
	合計							
	単価							653.2
								円/孔
								摘要

1次単価表

単 14号	樹脂カブセル	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
			条件	単位	数量	単価	2026.03	2026.03
	材料費(本)			本	1	297	1.000-00000	0.0 0
	合計							
	単価							297
								円/本
								摘要

1次単価表

単 15号	コンクリート	擁壁の種類：重力式、もたれ式擁壁、 擁壁の平均高さ：4.5m,コンクリート規格：1 8-12-25(高炉),養生費：一般養生,コン	単位	m3	単位数量	単価使用年月	
						金額	単価
名称・規格		条件	単位	数量	金額	2026.03	
コンクリート(場所打擁壁)		18-12-25(高炉),一般養生,90m以上1 80m未満	m3	1	31,950	1	2026.03
合計					31,950		2026.03
単価					31,950		1.000-00000 0.0 0
							31,950
							円/m3
							摘要

1次単価表

単 16号	鉄筋	鉄筋材料規格・径：SD345 D16~25	単位	t	単位数量	単価使用年月	
						金額	単価
名称・規格		条件	単位	数量	金額	2026.03	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満 ,無,無,無,補正無(鉄筋割合10% 未満含む),補正無(一般構造物)	t	1	166,600	1	2026.03
合計					166,600		2026.03
単価					166,600		1.000-00000 0.0 0
							166,600
							円/t
							摘要

1次単価表

単 21号	伸縮継手 スリップバー	単位	本	単位数量	単価使用年月			
					条件	金額	2026.03	
							2026.03	
材料費(本)	名称・規格	単位	数量	単価	歩掛適用年月			
		本	1	275	1	275	1.000-00000	0.0 0
	合計							
	単価					275		円/本
								275
								摘要

1次単価表

単 22号	コンクリート削孔	単位	孔	単位数量	単価使用年月			
					条件	金額	2026.03	
							2026.03	
材料費(本)	名称・規格	単位	数量	単価	歩掛適用年月			
	30mm以上200mm未満	孔	1	653.2	1	653.2	1.000-00000	0.0 0
	合計							
	単価					653.2		円/孔
								653.2
								摘要

1次単価表

単 25号	埋設標識シート	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価	
							金額	94.2
材料費(式)		名称・規格	条件	単位	数量	単価	摘要	
				式	1		4,710	
		合計					4,710	
		単価					94.2	円/m

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 26号	水道用硬質塩化ビニール管布設	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価	
							金額	983.9
水道用硬質塩化ビニール管布設		名称・規格	条件	単位	数量	単価	摘要	
				m	1		983.9	
		合計					983.9	
		単価					983.9	円/m

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 27号	貼芝	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価				
							金額	単価			
								1	1,119		
人工張芝									1,119	摘要	
合計									1,119		
単価									1,119	円/m ²	
								2026.03			
								2026.03			
								1.000-00000		0.0 0	

1次単価表

単 28号	床掘り	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価				
							金額	単価			
								1	2,084		
土質:土砂									2,084	摘要	
土砂,上記以外(小規模),全ての費用									2,084		
合計									2,084		
単価									2,084	円/m ³	
								2026.03			
								2026.03			
								1.000-00000		0.0 0	

1次単価表

単 29号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	単価	
						金額	単価
		条件	単位	数量	単価	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,843	3,843	3,843
						3,843	
	合計					3,843	
	単価					3,843	円/m3

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 30号	盛土	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	単価	
						金額	単価
		条件	単位	数量	単価	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,843	3,843	3,843
						3,843	
	合計					3,843	
	単価					3,843	円/m3

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 31号	基面整正	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
							1	2026.03
								2026.03
								1.000-00000 0.0 0
	基面整正			単位	数量	単価	金額	摘要
				m2	1	491.7	491.7	491.7
	合計						491.7	
	単価						491.7	円/m2

1次単価表

単 32号	コンクリート	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
							1	2026.03
								2026.03
								1.000-00000 0.0 0
	コンクリート			単位	数量	単価	金額	摘要
				m3	1	35,540	35,540	
	合計						35,540	
	単価						35,540	円/m3

1次単価表

単 35号	型枠	名称・規格	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	単価	
							金額	単価
	型枠		一般型枠、鉄筋・無筋構造物	単位	数量	単価	9,948	
				m2	1	9,948	9,948	
		合計					9,948	
		単価					円/m2	
							9,948	
								2026.03
								2026.03
								1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 36号	基礎碎石	名称・規格	基礎材規格：再生クワジャマ740～0, 敷厚：0.2m	単位	m2	単位数量	単価	
							金額	単価
	基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワジャマ740～0, 全ての費用	単位	数量	単価	1,313	
				m2	1	1,313	1,313	
		合計					1,313	
		単価					円/m2	
							1,313	
								2026.03
								2026.03
								1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 39号	コンクリート削孔	名称・規格	条件	単位	孔	単位数量	単価使用年月		
							金額	単価	
							2026.03	2026.03	2026.03
							1	1.000-00000	0.0 0
							金額	摘要	
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1	766.4	766.4		
		合計					766.4		
		単価					766.4	円/孔	

1次単価表

単 40号	樹脂カブセル	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	単価使用年月		
							金額	単価	
							2026.03	2026.03	2026.03
							1	1.000-00000	0.0 0
							金額	摘要	
		材料費(本)		本	1	297	297		
		合計					297		
		単価					297	円/本	

1次単価表

単 41号	コンクリート(はつり)	平均(はつり)厚:3cm以下	単位	m2	単位数量	単価使用年月		
						1	2026.03	
							単価	2026.03
名称・規格						金額	歩掛適用年月	
コンクリート(はつり)						単価	2026.03	
条件						5,091	労務調整係数	
3cm以下,全ての費用							5,091	1.000-00000 0.0 0
合計						5,091		摘要
単価							5,091	円/m2

1次単価表

単 42号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	単価使用年月		
						1	2026.03	
							単価	2026.03
名称・規格						金額	歩掛適用年月	
コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,58.8km以下,全ての費用						単価	2026.03	
条件						6,095	労務調整係数	
m3							6,095	1.000-00000 0.0 0
合計						6,095		摘要
単価							6,095	円/m3

1次単価表

単 51号	トレブア-撤去		単位	m2	単位数量	金額	2026.03	
	名称・規格	条件					単価	1,502
							単位	1
普通作業員			人	0.047	24,582	1,155.35	暫定単価	[] []
諸雑費(率)	30%		式	1	346.6		暫定単価	[] []
						1,501.95		
	合計							
	単価					1,502	円/m2	

1次単価表

単 52号	サインプレート撤去		単位	箇所	単位数量	金額	2026.03	
	名称・規格	条件					単価	1,534
							単位	1
普通作業員			人	0.048	24,582	1,179.93	暫定単価	[] []
諸雑費(率)	30%		式	1		353.97	暫定単価	[] []
						1,533.9		
	合計							
	単価					1,534	円/箇所	

1次単価表

単 53号	RC造建物解体	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月		
							金額	単価	
							2026.03		
							歩掛適用年月	2026.03	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
RC造建物解体		名称・規格	条件	単位	数量	単価	摘要		
		RC造建物解体 階上からの解体	ハットブレイカー主体	m3	1	25,200	25,200	1	25,200
		合計					25,200		
		単価					25,200		円/m3

1次単価表

単 54号	土間コンクリート解体	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月		
							金額	単価	
							2026.03		
							歩掛適用年月	2026.03	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
土間コンクリート解体		名称・規格	条件	単位	数量	単価	摘要		
		土間コンクリート解体		m3	1	15,700	15,700	1	15,700
		合計					15,700		
		単価					15,700		円/m3

1次単価表

単 55号	基礎コンクリート解体	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月		
							金額	1	2026.03
									2026.03
基礎コンクリート解体							単価	28,300	
合計							金額	28,300	摘要
単価							単価	28,300	摘要
				m3	1	28,300			
								円/m3	

単 56号	構造物取り壊し	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月		
							金額	1	2026.03
									2026.03
構造物とりこわし							単価	33,540	
合計							金額	33,540	摘要
単価							単価	33,540	摘要
				m3	1	33,540			
								円/m3	

1次単価表

単 57号	鉄筋切断	集積共			単位数量	1	2026.03		
		名称・規格	単位	m3			金額	単価	900
								条件	数量
鉄筋切断			m3	1	900		暫定単価		
	合計				900				
	単価				900		円/m3		

1次単価表

単 58号	電線ケーブル撤去				単位数量	1	2026.03		
		名称・規格	単位	m			金額	単価	352.8
								条件	数量
電工					27,132		暫定単価	[] []	
諸雑費(率)	30%	人	0.01		271.32		暫定単価	[] []	
		式	1		81.39		暫定単価	[] []	
	合計				352.71				
	単価				352.8		円/m		

1次単価表

単 59号	電線管撤去	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価		2026.03 2026.03 1.000-00000 0.0 0
							金額	摘要	
							1	740.7	
電工				人	0.021	27,132	暫定単価	[] []	
諸雑費(率)	30%			式	1	170.93	暫定単価	[] []	
						740.7			
	合計								
	単価					740.7	円/m		

1次単価表

単 60号	開閉器箱撤去	名称・規格	条件	単位	面	単位数量	単価		2026.03 2026.03 1.000-00000 0.0 0
							金額	摘要	
							1	1,870	
電工				人	0.053	27,132	暫定単価	[] []	
諸雑費(率)	30%			式	1	431.39	暫定単価	[] []	
						1,869.38			
	合計								
	単価					1,870	円/面		

1次単価表

単 61号	ジョイントボックス撤去	単位	個	単位数量	単価使用年月		
					2026.03		
					歩掛適用年月	2026.03	
労務調整係数							
1.000-00000 0.0 0							
名称・規格		条件	数量	単価	金額	単価	3,528
電工						暫定単価	摘要
諸雑費(率)		30%	0.1	27,132	2,713.2	暫定単価	[] []
			1		813.96	暫定単価	[] []
合計					3,527.16		
単価					3,528	円/個	

1次単価表

単 62号	防水コンクリート撤去	単位	個	単位数量	単価使用年月		
					2026.03		
					歩掛適用年月	2026.03	
労務調整係数							
1.000-00000 0.0 0							
名称・規格		条件	数量	単価	金額	単価	952.4
電工						暫定単価	摘要
諸雑費(率)		30%	0.027	27,132	732.56	暫定単価	[] []
			1		219.76	暫定単価	[] []
合計					952.32		
単価					952.4	円/個	

1次単価表

単 63号	照明器具撤去	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	単価	
							金額	1
							単価	2,082
電工				人	0.059	27,132	暫定単価	[] []
諸雑費(率)	30%			式	1	480.23	暫定単価	[] []
						2,081.01		
		合計						
		単価				2,082	円/個	

単 64号	スイッチ撤去	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	単価	
							金額	1
							単価	952.4
電工				人	0.027	27,132	暫定単価	[] []
諸雑費(率)	30%			式	1	219.76	暫定単価	[] []
						952.32		
		合計						
		単価				952.4	円/個	

1次単価表

単 65号	支線取付(材工共)	単位	本	単位数量	単価	
					金額	単価
	支線取付	条件	数量	単価	金額	摘要
		スチーロック(1号38口以下), 新設, 巻付ク リップなし	1	29, 550	29, 550	
	合計				29, 550	
	単価				29, 550	円/本

単価使用年月 2026. 03
 歩掛適用年月 2026. 03
 労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0

1次単価表

単 66号	小便器撤去	単位	基	単位数量	単価	
					金額	単価
	配管工	条件	数量	単価	金額	摘要
			0. 342	26, 112	8, 930. 3	[] []
	諸雑費(率)	30%	1		2, 679. 09	[] []
	合計				11, 609. 39	
	単価				11, 610	円/基

単価使用年月 2026. 03
 歩掛適用年月 2026. 03
 労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0

1次単価表

単 67号	和式便器撤去	名称・規格	条件	単位	基 数量	単 位 数 量	1	2026.03	
								単価	金額
配管工				人	0.555	26,112	14,492.16		18,840
諸雑費(率)	30%			式	1		4,347.64		[] []
							18,839.8		
	合計								
	単価						18,840		円/基

単 68号	洗面器撤去	名称・規格	条件	単位	組 数 量	単 位 数 量	1	2026.03	
								単価	金額
配管工				人	0.207	26,112	5,405.18		7,027
諸雑費(率)	30%			式	1		1,621.55		[] []
							7,026.73		
	合計								
	単価						7,027		円/組

1次単価表

単 71号	排水金物撤去	名称・規格	条件	単位	基 数量	単位数量	1	2026.03	
								単価	金額
								摘要	
配管工				人	0.078	26,112	2,036.73	暫定単価	[] []
諸雑費(率)	30%			式	1		611.01	暫定単価	[] []
	合計						2,647.74		
	単価						2,648	円/基	

1次単価表

単 72号	掃除口撤去	名称・規格	条件	単位	基 数量	単位数量	1	2026.03	
								単価	金額
								摘要	
配管工				人	0.114	26,112	2,976.76	暫定単価	[] []
諸雑費(率)	30%			式	1		893.02	暫定単価	[] []
	合計						3,869.78		
	単価						3,870	円/基	

1次単価表

単 74号		配管切断		単価使用年月		2026.03	
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.03	
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
		単位	箇所	単位数量	金額	単価	5,151
		単位	数量	単価	摘要		
配管工		人	0.14	26,112	3,655.68	暫定単価	[] [1]
保温工		人	0.01	30,600	306	暫定単価	[] [1]
諸雑費(率)	30%	式	1		1,188.5	暫定単価	[1] []
					5,150.18		
	合計				5,151	円/箇所	
	単価						

1次単価表

単 75号		配管類撤去		単位数量		単価		金額		摘要		
		名称・規格	条件	単位	m	数量	単位	単価	金額	1	単価	4,074
				単位	数量	人	0.12	26,112	暫定単価	3,133.44	[1][]	
諸雑費(率)		30%		式	1		暫定単価	940.03		[1][]		
合計									4,073.47			
単価									4,074		円/m	

単 76号		汲取清掃		単位数量		単価		金額		摘要		
		名称・規格	条件	単位	箇所	数量	単位	単価	金額	1	単価	65,000
				単位	箇所	数量	箇所	65,000	暫定単価	65,000		
合計									65,000 <td></td> <td></td>			
単価									65,000 <td></td> <td>円/箇所</td>		円/箇所	

1次単価表

単 81号	構造物取り壊し	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
	構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1	33, 540	1	2026. 03
	合計					33, 540		2026. 03
	単価					33, 540		1. 000-00000 0. 0 0
								摘要
								33, 540

1次単価表

単 82号	交通誘導員B	名称・規格	条件	単位	人	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
	交通誘導警備員B			人	1	16, 320	1	2026. 03
	合計					16, 320		2026. 03
	単価					16, 320		1. 000-00000 0. 0 0
								摘要
								16, 320

1次単価表

単 83号	殻運搬・処分	殻種別：コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	単価	
						金額	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 58.8km以下, 全ての費用	m3	1	6,095		
処分費(m3)			m3	1	1,640		
合計						7,735	
単価							円/m ³
						2026.03	7,735
						2026.03	
						1.000-00000	0.0 0

1次単価表

単 84号	殻運搬・処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	単価	
						金額	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 全ての費用	m3	1	2,575		
処分費(m3)			m3	1	5,750		
合計						8,325	
単価							円/m ³
						2026.03	8,325
						2026.03	
						1.000-00000	0.0 0

1次単価表

単 85号		運搬・処分		名称・規格		木材		条件		単位		t		単位数量		単価		金額		1		単価		44,860		摘要	
														数量		単価		金額		金額		金額		金額			
														数量		単価		金額		金額		金額		金額			
				現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,1 4.0km以下				t		1		6,288				6,288									
				現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				t		1		8,769				8,769									
		処分費(t)								t		1		29,800				29,800									
				合計														44,857									
				単価														44,860						円/t			

1次単価表

単 86号	運搬・処分 名称・規格	廃ﾌﾞﾗ 条件	単位	t	単位数量	単価使用年月	
						金額	単価
						2026.03	83,800
						2026.03	
						1.000-00000	0.0 0
						1	
						金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚﾝ装置付2t積、吊能力2.9t、無し、5 5.5km以下	t	1	25,030	25,030	
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,769	8,769	
	処分費(t)		t	1	50,000	50,000	
	合計					83,799	
	単価					83,800	円/t

1次単価表

単 88号	運搬・処分	名称・規格	建設混雑棄物 条件	単位	t	単位数量	単価使用年月		
							金額	単価	
							1	2026.03 2026.03	59,210
								1.000-00000	0.0 0
									摘要
	現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 62.5km以下	t	1	29,900			暫定単価
	現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	9,305			
	処分費(t)			t	1	20,000			暫定単価
	合計								
	単価								円/t

1次単価表

単 89号		運輸・処分		名称・規格		金属類		条件		単位	t	単位数量	金額	単価	43,140
										単位	数量	単価	摘要		
										単位	数量	単価	摘要		
		現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,6 2.5km以下		t	1	28,170	暫定単価		28,170				
		現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		t	1	8,769	暫定単価		8,769				
		処分費(t)				t	1	6,200	暫定単価		6,200				
		合計										43,139			
		単価										43,140	円/t		

単価使用年月 2026.03
 歩掛適用年月 2026.03
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

1次単価表

運搬・処分		名称・規格		カテゴリー		単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
単 90号			条件		数量					1	43,140
	現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,6 2.5km以下	t	1	28,170		28,170			暫定単価
	現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,769		8,769			暫定単価
	処分費(t)			t	1	6,200		6,200			暫定単価
	合計								43,139		
	単価								43,140		円/t

単価使用年月 2026.03
 歩掛適用年月 2026.03
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

