# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堤防･護岸 | | 式 | | 1 | | |
| 護岸基礎工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 340 | | |
| 埋戻し | 土質区分:土砂,土質:土砂 | m3 | | 250 | | |
| 盛土 | 土質区分:土砂,土質:土砂 | m3 | | 40 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 20 | | |
| 整地 | 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | | 0.3 | | |
| 場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-12-25(高炉) | m3 | | 49 | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25 | t | | 0.06 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止水板 | 止水板種類･寸法:CF(塩ﾋﾞ製)200×5 | m | | 11 | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 8 | | |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 92 | | |
| 基礎砕石 | 基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m | m2 | | 18 | | |
| 伸縮継手　ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | | 本 | | 12 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | | 孔 | | 68 | | |
| 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ | | 本 | | 68 | | |
| 擁壁工 | | 式 | | 1 | | |
| 場所打擁壁工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,<br>擁壁の平均高さ:4.5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-12-25(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝ | m3 | | 110 | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25 | t | | 2.09 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 17 | | |
| 止水板 | 止水板種類･寸法:CF(塩ﾋﾞ製)200×5 | m | | 23 | | |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 168 | | |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 61 | | |
| 伸縮継手　ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | | 本 | | 20 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | | 孔 | | 204 | | |
| 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ | | 本 | | 204 | | |
| 給水管復旧工 | | 式 | | 1 | | |
| 給水管復旧工 | | 式 | | 1 | | |
| 砂基礎工（人力投入施工） | | m3 | | 2 | | |
| 埋設標識ｼｰﾄ | | m | | 24 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設 | | m | | 24 | | |
| 張芝工 | | 式 | | 1 | | |
| 張芝工 | | 式 | | 1 | | |
| 貼芝 | | m2 | | 267 | | |
| 護岸基礎工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 100 | | |
| 埋戻し | 土質区分:土砂,土質:土砂 | m3 | | 50 | | |
| 盛土 | 土質区分:土砂,土質:土砂 | m3 | | 40 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 30 | | |
| 護岸工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-12-25(高炉) | m3 | | 114 | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25 | t | | 0.07 | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 13 | | |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 203 | | |
| 基礎砕石 | 基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m | m2 | | 34 | | |
| 止水板 | | m | | 20 | | |
| 伸縮継手　ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ材料費 | | 本 | | 16 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | | 孔 | | 177 | | |
| 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ | | 本 | | 177 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 平均はつり厚:3cm以下 | m2 | | 521 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | | 16 | | |
| 殻処分 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | | 16 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 足場工 | | 式 | | 1 | | |
| 足場工(単管傾斜足場) | | 掛m2 | | 228 | | |
| 足場工(単管足場) | | 掛m2 | | 75 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | |
| 土のう設置･撤去 | | m3 | | 3 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場内小運搬 | | 式 | | 1 | | |
| 現場内小運搬 | | 式 | | 1 | | |
| 現場内小運搬 | | t | | 97 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場内小運搬 | | t | | 18 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事数量総括表(附01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>附帯構造物解体 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 附帯構造物解体 | | 式 | | 1 | | |
| 建築工事 | | 式 | | 1 | | |
| 仮設工事 | | 式 | | 1 | | |
| 単管一本足場 | | m2 | | 79 | | |
| 防音シート | | m2 | | 17 | | |
| 附帯構造物解体工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 | | m2 | | 12 | | |
| ｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ撤去 | | 箇所 | | 2 | | |
| RC造建物解体 | | m3 | | 17 | | |
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | | m3 | | 4 | | |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | | m3 | | 4 | | |

# 工事数量総括表(附01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>附帯構造物解体 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物取り壊し | 擬木 | m3 | | 0.02 | | |
| 鉄筋切断 | 集積共 | m3 | | 25 | | |
| 電気工事 | | 式 | | 1 | | |
| 附帯構造物解体工 | | 式 | | 1 | | |
| 電線ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | | m | | 20 | | |
| 電線管撤去 | | m | | 20 | | |
| 開閉器箱撤去 | | 面 | | 1 | | |
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ撤去 | | 個 | | 3 | | |
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | | 個 | | 2 | | |
| 照明器具撤去 | | 個 | | 4 | | |
| ｽｲｯﾁ撤去 | | 個 | | 2 | | |

# 工事数量総括表(附01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>附帯構造物解体 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支線取付工 | | 式 | | 1 | | |
| 支線取付(材工共) | | 本 | | 1 | | |
| 機械設備工事 | | 式 | | 1 | | |
| 附帯構造物解体 | | 式 | | 1 | | |
| 小便器撤去 | | 基 | | 2 | | |
| 和式便器撤去 | | 基 | | 3 | | |
| 洗面器撤去 | | 組 | | 1 | | |
| 化粧鏡撤去 | | 基 | | 2 | | |
| 水栓撤去 | | 基 | | 9 | | |
| 排水金物撤去 | | 基 | | 8 | | |
| 掃除口撤去 | | 基 | | 2 | | |

# 工事数量総括表(附01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>附帯構造物解体 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臭突管撤去 | | m | | 2 | | |
| 配管切断 | | 箇所 | | 2 | | |
| 配管類撤去 | | m | | 101 | | |
| 汲取清掃 | | 箇所 | | 1 | | |
| 浄化槽撤去 | | 基 | | 1 | | |
| 土工 | | 式 | | 1 | | |
| 土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | | m3 | | 28 | | |
| 埋戻し | | m3 | | 35 | | |
| 舗装版切断 | | m3 | | 3 | | |
| 構造物取り壊し | | m3 | | 0.2 | | |

# 工事数量総括表(附01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>附帯構造物解体 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導員B | | 人 | | 3 | | |
| 殻運搬･処分 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | | 2 | | |
| 殻運搬･処分 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | | 25 | | |
| 運搬･処分 | 木材 | t | | 0.24 | | |
| 運搬･処分 | 廃ﾌﾟﾗ | t | | 0.1 | | |
| 運搬･処分 | ｶﾞﾗｽ類 | t | | 1.5 | | |
| 運搬･処分 | 建設混合廃棄物 | t | | 5.3 | | |
| 運搬･処分 | 金属類 | t | | 0.1 | | |
| 運搬･処分 | ｶﾞﾚｷ類 | t | | 1.6 | | |

# 工事数量総括表(附01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>附帯構造物解体 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場内小運搬 | | 式 | | 1 | | |
| 現場内小運搬 | | 式 | | 1 | | |
| 現場内小運搬 | | t | | 75 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(附01)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>附帯構造物解体 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事数量総括表(附02)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堤防･護岸 | | 式 | | 1 | | |
| 越波防止柵工 | | 式 | | 1 | | |
| 越波防止柵工 | | 式 | | 1 | | |
| 材料費 | | 式 | | 1 | | |
| 設置費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場内小運搬 | | 式 | | 1 | | |
| 現場内小運搬 | | 式 | | 1 | | |
| 現場内小運搬 | | t | | 2 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(附02)

| 工事名 | Ｒ７波土　竹ヶ島地先海岸　海・宍喰浦　海岸工事（難工事評価型<br>） | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |