

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 大山谷川 上板・神宅 緊急河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		7,708,060		
堤防養生工		式	1		7,626,460		
伐木・伐竹		式	1		6,952,860		
伐木・伐竹・集積・積込		式	1		5,502,650		内 1号
伐木伐竹運搬		m3	230	1,627	374,210		単 1号
処分費		式	1		1,076,000		内 2号
雑工		式	1		673,600		
堤防修繕	抜根・路体盛土	箇所	4	168,400	673,600		単 2号
仮設工		式	1		81,600		
交通管理工		式	1		81,600		
交通誘導警備員		人日	5	16,320	81,600		単 3号
直接工事費		式	1		7,708,060		
共通仮設		式	1		572,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 大山谷川 上板・神宅 緊急河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		572,000		
純工事費		式	1		8,280,060		
現場管理費		式	1		2,837,000		
工事原価		式	1		11,117,060		
一般管理費等		式	1		2,265,940		
工事価格		式	1		13,383,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,338,300		
工事費計		式	1		14,721,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐木・伐竹・集積・積込							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
特殊作業員		人	50	26,826	1,341,300			
普通作業員		人	50	24,582	1,229,100			
土木一般世話役		人	25	29,172	729,300			
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1	53,200	53,200			
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.13m3		日	50	12,890	644,500			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	150	7,752	1,162,800		25日×6時間	
掴み装置 開口幅2100～2500爪幅450～1000mm		時間	150	770	115,500		25日×6時間	
掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm		時間	300	593	177,900		25日×6時間×2台	
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	50	981	49,050			
合計					5,502,650			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	64	15,000	960,000		木
処分費(t)		t	3	17,000	51,000		竹
処分費(t)		t	2	20,000	40,000		草
処分費(t)		t	1	25,000	25,000		根
合計					1,076,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	伐木伐竹運搬	単位	m3	単位数量	233	単価	1,627
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,10.5km以下,全ての費用	m3	213	1,592	339,096	木 L=9.4km
	運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,16.0km以下,全ての費用	m3	10	1,990	19,900	竹 L=15.7km
	運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,16.0km以下,全ての費用	m3	7	1,990	13,930	草 L=15.7km
	運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,16.0km以下,全ての費用	m3	3	1,990	5,970	竹根 L=15.7km
	合計					378,896	
	単価					1,627	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	堤防修繕	抜根・路体盛土	単位	箇所	単位数量	1	単価	168,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除根(巨木) 土のふるいを含む		箇所	1	130,692	130,692		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	4	6,509	26,036		
	土砂等運搬	標準,ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 1.5km以下	m3	4	1,803	7,212		
	土材料		m3	4	1,100	4,400		
	合計					168,340		
	単価					168,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	