

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 LED道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置 灯具LED交換	型式(文字入力):LED道路照明灯,規格(文字入力):LED(KCE050-2),高さ:8m	基		34			
道路照明灯設置 灯具LED・支柱交換 アーカー付含	型式(文字入力):LED道路照明灯,規格(文字入力):LED(KCE050-2),高さ:8m	基		2			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置 D種接地含む	形状(文字入力): 500,寸法(文字入力):L1900	個所		2			
道路照明設備撤去工		式		1			
道路照明灯撤去 灯具LED交換	型式(文字入力):照明灯具,規格(文字入力):既設灯具	基		34			
道路照明灯撤去 灯具LED・支柱交換	型式(文字入力):照明灯具・支柱,規格(文字入力):既設灯具・支柱	基		2			
現場発生品運搬	廃ワグ	kg		22			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 L E D 道路照明灯工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
処分費	廃ラップ	kg		22			
現場発生産品運搬	撤去支柱等スクラップ	t		0.18			
スクラップ処分		t		0.18			
照明灯基礎撤去工		式		1			
照明灯基礎撤去	形状(文字入力): 500, 寸法(文字入力): L1900	箇所		2			
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力): Co殻(無筋)	式		1			
残土運搬処分		m3		0.8			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		4			
交通誘導警備員		人日		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 L E D道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			