

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 城西高等学校 徳・鮎喰 トイレ改修工事管

工事場所 徳島市鮎喰町2丁目

1. 工事概要
・衛生器具設備 図示衛生器具設備の改修工事一式
・給水設備 図示給水設備の改修工事一式
・排水設備 図示排水設備の改修工事一式
・換気設備 図示換気設備の改修工事一式
・撤去工事 図示設備の撤去工事一式
2. 工事期間
契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで
※本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。
3. 刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 2026年2月 ・積算資料 2026年2月
・建築施工単価 2026年1月 ・建築コスト情報 2026年1月
4. 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。
5. 注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハネ型）については、現場管理費に含まれている。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	37,699,923	
計			37,699,923	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,747,672	
現場管理費	1	式	9,514,415	
一般管理費等	1	式	6,367,990	
計			17,630,077	
工事価格	1	式	55,330,000	
消費税等相当額	1	式	5,533,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	60,863,000	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
普通教室棟(東棟)	1	式	1,015,400	
特別教室棟	1	式	2,689,810	
総合学科棟	1	式	2,026,860	
宿泊訓練棟	1	式	1,978,680	
園芸実習棟	1	式	281,460	
普通教室棟(西棟)	1	式	15,847,383	
特別教室	1	式	13,860,330	
計			37,699,923	

特別教室								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
衛生器具設備		1		式		3,870,700		
給水設備		1		式		3,403,610		
排水設備		1		式		4,798,130		
換気設備		1		式		550,900		
撤去工事		1		式		1,236,990		
	計					13,860,330		

普通教室棟(東棟)		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
洋風便器	パブリック向け床置便器 フラッシュ(クイック)タンク式・普通便座 棚付2連紙巻器	3	組	129,000	387,000	
和風便器改修工法	工法部材一式 污水管振直し接続費・和便器カット はつりモルタル埋戻・トイレ内養生共	3	か所	184,000	552,000	
【給水設備】						
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	4	m	3,550	14,200	
保温工事	普通教室棟(東棟)・給水	1	式		7,210	別紙 00-0001
機械はつり(パイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	3	か所	12,700	38,100	
【撤去工事】						
洗浄弁撤去	大便器用 再使用しない	3	個	3,390	10,170	
紙巻器 撤去		3	個	1,260	3,780	
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 25A -	2	m	750	1,500	
保温撤去	普通教室棟(東棟)・給水	1	式		1,440	別紙 00-0002
【発生材処理】	普通教室棟(西棟)に含む					
計					1,015,400	

特別教室棟		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
洋風便器	パブリック向け床置便器 フラッシュ(クイック)タンク式・普通便座 棚付2連紙巻器	8	組	129,000	1,032,000	
和風便器改修工法	工法部材一式 污水管振直し接続費・和便器カット はつりモルタル埋戻・トイレ内養生共	8	か所	184,000	1,472,000	
【給水設備】						
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	7	m	3,550	24,850	
保温工事	特別教室棟・給水	1	式		12,770	別紙 00-0003
機械はつり(パイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	8	か所	12,700	101,600	
【撤去工事】						
洗浄弁撤去	大便器用 再使用しない	8	個	3,390	27,120	
紙巻器 撤去		8	個	1,260	10,080	
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 25A -	7	m	750	5,250	
保温撤去	特別教室棟・給水	1	式		4,140	別紙 00-0004
【発生材処理】	普通教室棟(西棟)に含む					
計					2,689,810	

宿泊訓練棟		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
洋風便器	パブリック向け床置便器 フラッシュ(クイック)タンク式・温水洗浄便座 棚付2連紙巻器	1	組	207,000	207,000	
洋風便器	パブリック向け床置便器 フラッシュ(クイック)タンク式・普通便座 棚付2連紙巻器	5	組	129,000	645,000	
和風便器改修工法	工法部材一式 污水管振直し接続費・和便器カット はつりモルタル埋戻・トイレ内養生共	5	か所	184,000	920,000	
【給排水設備】						
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	4	m	3,550	14,200	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パブリックシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	4	m	1,650	6,600	
機械はつり(パイプ セント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	5	か所	12,700	63,500	
排水・硬質 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	1	m	11,300	11,300	
排水・硬質 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	1	m	14,900	14,900	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個	17,400	17,400	
【撤去工事】						
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	1	組	17,900	17,900	
タンク撤去		5	個	8,320	41,600	
紙巻器 撤去		6	個	1,260	7,560	

宿泊訓練棟		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	機械室・便所 20A -	4	m	630	2,520	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パブリックシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	4	m	420	1,680	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A -	1	m	1,930	1,930	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A -	1	m	2,490	2,490	
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A -	1	個	3,100	3,100	
【発生材処理】	普通教室棟 (西棟) に含む					
計					1,978,680	

普通教室棟(西棟)		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	パブリック向け床置便器 フラッシュ(クイック)タンク式・温水洗浄便座 棚付2連紙巻器	12	組	207,000	2,484,000	
洋風便器	パブリック向け床置便器 フラッシュ(クイック)タンク式・温水洗浄便座 補高便座・棚付2連紙巻器	1	組	221,000	221,000	
洋風便器	パブリック向け床置便器 フラッシュ(クイック)タンク式・暖房便座 棚付2連紙巻器	4	組	135,000	540,000	
擬音装置	露出	4	個	21,900	87,600	
背もたれ		1	組	39,300	39,300	
自動洗浄小便器		9	組	154,000	1,386,000	
ストマト	電気温水器・側板付 その他付属品一式	1	組	447,000	447,000	
掃除用流しB	横水栓・床止水栓 排水金具・取付金具 その他付属品一式	3	組	125,000	375,000	
計					5,579,900	

普通教室棟(西棟)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	65	m	3,550	230,750	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	14	m	4,370	61,180	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	29	m	4,760	138,040	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	6	m	6,190	37,140	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	16	m	8,040	128,640	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 65A	4	m	10,200	40,800	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 75A	9	m	12,700	114,300	
弁類	普通教室棟(西棟)・給水	1	式		112,500	別紙 00-0007
保温工事	普通教室棟(西棟)・給水	1	式		297,270	別紙 00-0008
はつり工事	普通教室棟(西棟)・給水	1	式		620,900	別紙 00-0009
【消火設備】						
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m	11,100	33,300	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	8	m	14,300	114,400	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	20	m	18,900	378,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	12	m	21,700	260,400	

普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組	10,300	41,200	
大便器撤去	高座面形・洗浄弁式 再使用しない	1	組	20,300	20,300	
温水洗浄式便座撤去		1	組	2,420	2,420	
紙巻器撤去		17	個	1,260	21,420	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	9	組	8,030	72,270	
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	6	個	1,260	7,560	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	12	組	6,680	80,160	
鏡撤去	再使用しない	12	枚	2,230	26,760	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	12	個	1,450	17,400	
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	6	組	10,600	63,600	
汚物流し撤去	再利用しない	1	組	22,200	22,200	
【給水設備】						
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 20A -	62	m	630	39,060	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 25A -	35	m	750	26,250	

普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 30A -	25	m	800	20,000	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 40A -	6	m	1,020	6,120	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 50A -	11	m	1,300	14,300	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 65A -	4	m	1,660	6,640	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 75A -	8	m	1,930	15,440	
保温撤去	普通教室棟(西棟)・給水	1	式		94,170	別紙 00-0014
弁類撤去	普通教室棟(西棟)・給水	1	式		9,090	別紙 00-0015
【排水設備】						
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 30A -	14	m	800	11,200	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	6	m	1,020	6,120	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	28	m	1,300	36,400	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	6	m	1,660	9,960	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	37	m	1,930	71,410	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	60	m	2,490	149,400	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 125A -	2	m	3,050	6,100	

普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	20	m	1,020	20,400	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	16	m	1,300	20,800	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	24	m	1,660	39,840	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	8	m	1,930	15,440	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	19	m	2,490	47,310	
保温撤去	普通教室棟(西棟)・排水	1	式		73,850	別紙 00-0016
排水通気金物撤去	普通教室棟(西棟)	1	式		108,090	別紙 00-0017
【消火設備】						
消火・配管用炭素鋼鋼管(白撤去)	ねじ接合 機械室・便所 再使用しない 40A	4	m	1,930	7,720	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白撤去)	ねじ接合 機械室・便所 再使用しない 50A	1	m	2,420	2,420	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白撤去)	ねじ接合 機械室・便所 再使用しない 65A	7	m	3,140	21,980	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白撤去)	ねじ接合 機械室・便所 再使用しない 80A	13	m	3,560	46,280	
【換気設備】						
壁付換気扇撤去		4	台	3,980	15,920	
ケース-カバー撤去	200φ	4	個	1,840	7,360	

普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【発生材処理】						
とりこわし発生材運搬	コンクリート(有筋)	0.7	m3	3,510	2,457	
とりこわし発生材運搬	金属(処分)	0.9	m3	1,220	1,098	
とりこわし発生材運搬	ガラス	9.3	m3	2,230	20,739	
とりこわし発生材運搬	廃プラ	6.5	m3	4,590	29,835	
とりこわし発生材処分費	コンクリート(有筋)	1.7	t	1,500	2,550	
とりこわし発生材処分費	金属(処分)	0.7	t	0	0	
とりこわし発生材処分費	ガラス	1.6	t	5,640	9,024	
とりこわし発生材処分費	廃プラ	6.5	m3	16,000	104,000	
計					1,494,063	

特別教室		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	5	組	10,300	51,500	
紙巻器撤去		14	個	1,260	17,640	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	5	組	8,030	40,150	
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	4	個	1,260	5,040	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	13	組	6,680	86,840	
鏡撤去	再使用しない	13	枚	2,230	28,990	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	13	個	1,450	18,850	
掃除流し撤去	パック付き掃除流し 再使用しない	5	組	10,600	53,000	
【給水設備】						
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 20A -	45	m	630	28,350	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 25A -	20	m	750	15,000	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 30A -	12	m	800	9,600	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 40A -	25	m	1,020	25,500	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 50A -	9	m	1,300	11,700	

特別教室		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 75A -	38	m	1,930	73,340	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 100A -	1	m	2,490	2,490	
保温撤去	特別教室・給水	1	式		96,700	別紙 00-0023
弁類撤去	特別教室・給水	1	式		9,390	別紙 00-0024
【排水設備】						
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	12	m	1,020	12,240	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	17	m	1,300	22,100	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	30	m	1,660	49,800	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	29	m	1,930	55,970	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	47	m	2,490	117,030	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 125A -	14	m	3,050	42,700	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	7	m	1,020	7,140	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	13	m	1,300	16,900	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	19	m	1,660	31,540	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	12	m	1,930	23,160	

総合学科棟		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事	総合学科棟・給水	1	式		10,220	別紙 00-0005
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	2	m	2,260	4,520	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	3	m	1,900	5,700	
計					10,220	
保温撤去	総合学科棟・給水	1	式		3,300	別紙 00-0006
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	2	m	1,020	2,040	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	1	m	420	420	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	2	m	420	840	
計					3,300	

普通教室棟(西棟)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
弁類	普通教室棟(西棟)・給水	1	式		112,500	別紙 00-0007
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	1	個	6,300	6,300	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	2	個	11,700	23,400	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	4	個	20,700	82,800	
計					112,500	

普通教室棟(西棟)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事	普通教室棟(西棟)・給水	1	式		297,270	別紙 00-0008
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	20	m	2,260	45,200	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	4	m	2,420	9,680	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	7	m	2,630	18,410	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	1	m	2,820	2,820	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	9	m	3,020	27,180	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	5	m	3,750	18,750	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	45	m	1,650	74,250	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	10	m	1,730	17,300	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	22	m	1,800	39,600	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	5	m	1,900	9,500	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	7	m	2,100	14,700	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	4	m	2,400	9,600	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	4	m	2,570	10,280	
計					297,270	

普通教室棟(西棟)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事	普通教室棟(西棟)・給水	1	式		620,900	別紙 00-0009
機械はつり(パイメントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	41	か所	12,700	520,700	
機械はつり(パイメントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	6	か所	16,700	100,200	
計					620,900	
配管塗装	普通教室棟(西棟)・消火	1	式		8,830	別紙 00-0010
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装	露出 40A	3	m	1,210	3,630	
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装	露出 50A	4	m	1,300	5,200	
計					8,830	

普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温撤去	普通教室棟(西棟)・給水	1	式		94,170	別紙 00-0014
給水管 保温撤去	ホリスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	19	m	910	17,290	
給水管 保温撤去	ホリスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	11	m	1,020	11,220	
給水管 保温撤去	ホリスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 再使用しない	7	m	1,100	7,700	
給水管 保温撤去	ホリスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	2	m	1,170	2,340	
給水管 保温撤去	ホリスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 再使用しない	5	m	1,290	6,450	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	39	m	420	16,380	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	24	m	420	10,080	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	18	m	420	7,560	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	4	m	450	1,800	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	11	m	530	5,830	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	4	m	600	2,400	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	8	m	640	5,120	
計					94,170	

普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
弁類撤去	普通教室棟(西棟)・給水	1	式		9,090	別紙 00-0015
青銅仕切弁撤去	10K(ねじ) 20A -	1	個	770	770	
青銅仕切弁撤去	10K(ねじ) 32A -	2	個	1,060	2,120	
青銅仕切弁撤去	10K(ねじ) 50A -	4	個	1,550	6,200	
計					9,090	
保温撤去	普通教室棟(西棟)・排水	1	式		73,850	別紙 00-0016
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	10	m	420	4,200	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	4	m	450	1,800	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	19	m	530	10,070	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	4	m	600	2,400	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	24	m	640	15,360	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	46	m	870	40,020	
計					73,850	

普通教室棟(西棟)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水通気金物撤去	普通教室棟(西棟)	1	式		108,090	別紙 00-0017
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A -	1	個	2,230	2,230	
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 80A -	2	個	2,810	5,620	
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A -	4	個	3,100	12,400	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 50A -	1	個	2,520	2,520	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A -	4	個	3,680	14,720	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A -	9	個	4,060	36,540	
床排水トラップ (非防水形) 撤去	T 5A 50A -	2	個	2,520	5,040	
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 5B 50A -	4	個	3,000	12,000	
満水継手 撤去	100A -	4	個	3,480	13,920	
通気金具 (ベントキャップ) 撤去	露出形 アルミ製 100A -	1	個	3,100	3,100	
計					108,090	

特別教室		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
弁類	特別教室・給水	1	式		239,700	別紙 00-0018
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	1	個	14,900	14,900	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	1	個	20,700	20,700	
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 80A	2	個	60,500	121,000	
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 100A	1	個	83,100	83,100	
計					239,700	

特別教室		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水通気金物	特別教室	1	式		433,000	別紙 00-0021
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個	11,100	22,200	
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	3	個	13,400	40,200	
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	6	個	14,800	88,800	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	6	個	17,400	104,400	
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	2	個	17,300	34,600	
滴水継手	100A	2	個	26,800	53,600	
滴水継手	125A	2	個	36,000	72,000	
通気金具 (ベントキャップ)	露出形 アルミ製 100A	1	個	17,200	17,200	
計					433,000	

特別教室		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事	特別教室・排水	1	式		1,591,500	別紙 00-0022
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	40	か所	16,700	668,000	
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	35	か所	23,900	836,500	
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 175mm	3	か所	29,000	87,000	
計					1,591,500	

特別教室		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温撤去	特別教室・給水	1	式		96,700	別紙 00-0023	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	19	m	910	17,290		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	5	m	1,020	5,100		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 再使用しない	3	m	1,100	3,300		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	4	m	1,170	4,680		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 再使用しない	3	m	1,290	3,870		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A 再使用しない	4	m	1,550	6,200		
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	26	m	420	10,920		
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	15	m	420	6,300		
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	9	m	420	3,780		
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	21	m	450	9,450		
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	6	m	530	3,180		
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	34	m	640	21,760		
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	1	m	870	870		
計					96,700		

特別教室		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
弁類撤去	特別教室・給水	1	式		9,390	別紙 00-0024	
青銅仕切弁撤去	10K(ねじ) 40A -	1	個	1,260	1,260		
青銅仕切弁撤去	10K(ねじ) 50A -	1	個	1,550	1,550		
ライニング仕切弁撤去	10K(フレンチ) 80A -	2	個	3,290	6,580		
計					9,390		
保温撤去	特別教室・排水	1	式		48,180	別紙 00-0025	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	7	m	450	3,150		
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	11	m	530	5,830		
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	22	m	600	13,200		
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	16	m	640	10,240		
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	8	m	870	6,960		
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 125A 再使用しない	8	m	1,100	8,800		
計					48,180		

特別教室		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水通気金物撤去	特別教室	1	式		77,880	別紙 00-0026
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A -	3	個	2,230	6,690	
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 65A -	4	個	2,520	10,080	
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 80A -	3	個	2,810	8,430	
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A -	7	個	3,100	21,700	
床排水トラップ (非防水形) 撤去	T 5A 50A -	5	個	2,520	12,600	
滴水継手 撤去	100A -	2	個	3,480	6,960	
滴水継手 撤去	125A -	2	個	4,160	8,320	
通気金具 (ベントキャップ) 撤去	露出形 アルミ製 100A -	1	個	3,100	3,100	
計					77,880	