

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 (大西橋) 三・東祖谷大西 橋梁塗装 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	規格・仕様：弦材を有する構造, 時間的制約：無	m2		240		
清掃・水洗い		m2		240		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(プラスチック処理)	m2		240		
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:アーチブ・支柱・支柱対傾構, 塗装回数:1回	m2		240		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:アーチブ・支柱・支柱対傾構, 塗装回数:2回	m2		240		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系, 塗装箇所:アーチブ・支柱・支柱対傾構, 塗装回数:1回	m2		240		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系, 塗装箇所:アーチブ・支柱・支柱対傾構, 塗装回数:1回	m2		240		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 (大西橋) 三・東祖谷大西 橋梁塗装 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場工		式		1		
足場工 (主体足場)		m2		80		
足場工 (両面朝顔)		m2		80		
足場工 (側面塗装足場)		m2		330		
防護工 (主体足場)	板張+シート張	m2		80		
防護工 (側面塗装足場)	シート張	m2		330		
防護工	塗膜除去養生シート	m2		410		
環境対策		式		1		
環境対策資機材		式		1		
運搬処理工		式		1		
汚泥処分		t		9.6		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（大西橋） 三・東祖谷大西 橋梁塗装 工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 (大西橋) 三・東祖谷大西 橋梁塗装 工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		