

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		44.4			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		11.8			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10.7			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		7			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		13			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=7km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		25.5			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m <sup>3</sup>		25.5			
法面工		式		1			
アンカー工		式		1			
受圧板		式		1			
アンカー工材料費(アンカー) 設計アンカー力P=117.7KN		式		1			
削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 二重管方式, 90mm, 硬質土	m		27.2			
削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 二重管方式, 90mm, 軟岩	m		15.8			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:3本	本		3			
グラウト注入	注入材規格:W/C=47.5%, 圧縮強度:24 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		0.9			
タイロッド工		式		1			
足場(アンカー)		空m <sup>3</sup>		197			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
軽量盛土工		式		1			
軽量盛土工		式		1			
ウレタ発泡工		m3		188			
ウレタ樹脂	36+4kg/m3	m3		188			
壁面材設置		m2		103			
天端、天端目隠し、段差部材取付 プレート設置		kg		291			
壁面材料		式		1			
足場支保工		空m3		577			
壁面取付足場	単管足場	掛m2		132			
調整コンクリート工		式		1			
保護コンクリート工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
地覆コンクリート工		式		1			
小口止め		式		1			
暗渠排水管		m		58.7			
擁壁工		式		1			
場所打杭工		式		1			
場所打杭	杭径:283mm, 杭長(設計長):10.64m	本		11			
場所打杭 控え杭	杭径:283mm, 杭長(設計長):7.5m	本		2			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0.7m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コソク	m3		2.4			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		7.7			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	m		1.2			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		21			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1.8			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 L=12.0km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1.8			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1.8			
仮設工		式		1			
防護施設工		式		1			
雨養生シート		m2		145.8			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐採工		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		