

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 ミサゴ谷 那賀・木頭 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		13,519,292		
砂防土工		式	1		4,008,656		
掘削工		式	1		1,938,400		
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満,障害:有り	m3	220	718	157,960		単 1号
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満,障害:無し	m3	200	541.7	108,340		単 2号
掘削(砂防)	土質:軟岩,火薬使用:不可	m3	70	17,610	1,232,700		単 3号
掘削(砂防)	土質:軟岩	m3	160	1,574	251,840		単 4号
積込(ルース) (砂防)	土砂等発生現場:標準,土質:土砂,作業内容:積込(ルース)	m3	410	248.5	101,885		単 5号
積込(ルース) (砂防)	土砂等発生現場:標準,土質:破碎岩,作業内容:積込(ルース)	m3	230	372.5	85,675		単 6号
法面整形工		式	1		113,776		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130	875.2	113,776		単 7号
残土処理工		式	1		1,956,480		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	640	3,057	1,956,480		単 8号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 ミサゴ谷 那賀・木頭 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工		式	1		7,004,320		
法枠工		式	1		4,311,720		
吹付枠	法枠規格:F300-2000×2000, 中詰材種類:植生基材	m2	126	34,220	4,311,720		単 9号
鉄筋挿入工		式	1		2,692,600		
鉄筋挿入 (左岸袖)	鉄筋規格:D19 L=3.5m, 削孔長:35m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m未満	m	35	21,380	748,300		単 10号
鉄筋挿入 (右岸袖)	鉄筋規格:D19 L=3.0m, 削孔長:43m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m未満	m	43	21,540	926,220		単 11号
足場(鉄筋挿入)		空m3	210	4,848	1,018,080		単 12号
鋼製堰堤工		式	1		90,990		
作業土工		式	1		90,990		
岩盤清掃		m2	45	2,022	90,990		単 13号
構造物撤去工		式	1		52,620		
構造物取壊し工		式	1		52,620		
コンクリート取壊し運搬処理		m3	3	17,540	52,620		単 14号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 ミサゴ谷 那賀・木頭 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,362,706		
工事用道路工		式	1		582,494		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	166	3,509	582,494		単 15号
土留・仮締切工		式	1		104,006		
土のう	大型土のう規格:耐候性 2t用 丸型 径110×H110cm 短期仮設対応1年型	袋	14	7,429	104,006		単 16号
仮水路工		式	1		559,800		
暗渠排水管		m	30	18,660	559,800		単 17号
交通管理工		式	1		845,440		
交通誘導警備員	A	人日	32	18,260	584,320		単 18号
交通誘導警備員	B	人日	16	16,320	261,120		単 19号
伐採		式	1		270,966		
伐採		式	1		270,966		内 1号
直接工事費		式	1		13,519,292		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 ミサゴ谷 那賀・木頭 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		2,307,000		
共通仮設費		式	1		82,000		
準備費		式	1		82,000		
木根等処分費		式	1		82,000		内 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,225,000		
純工事費		式	1		15,826,292		
現場管理費		式	1		6,302,000		
工事原価		式	1		22,128,292		
一般管理費等		式	1		4,513,708		
工事価格		式	1		26,642,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,664,200		
工事費計		式	1		29,306,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐採							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
特殊作業員		人	6	26,826	160,956			
バックホリ(クローラ型)運転		日	3	36,670	110,010			
合計					270,966			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 49.0km以下	t	2	23,500	47,000			
処分費(t)		t	1	15,000	15,000			
処分費(t)		t	1	20,000	20,000			
合計					82,000			

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満, 障害:有り	単位	m3	単位数量	1	単価	718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂,3,000m3未満,有り	m3	1	718	718		
合計						718		
単価						718	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	541.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂,3,000m3未満,無し	m3	1	541.7	541.7		
合計						541.7		
単価						541.7	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削(砂防)	土質:軟岩,火薬使用:不可	単位	m3	単位数量	1	単価	17,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		軟岩,機械走行面より5m超,不可	m3	1	17,610	17,610		
合計						17,610		
単価						17,610	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	掘削(砂防)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,574
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		軟岩,機械走行面より5m以内	m3	1	1,574	1,574		
合計						1,574		
単価						1,574	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ルース)(砂防)	土砂等発生現場:標準,土質:土砂,作業内容:積込(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	248.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)(砂防)		標準,土砂	m3	1	248.5	248.5		
合計						248.5		
単価						248.5	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	積込(ルース)(砂防)	土砂等発生現場:標準,土質:破碎岩,作業内容:積込(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	372.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)(砂防)		標準,破碎岩	m3	1	372.5	372.5		
合計						372.5		
単価						372.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	875.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	875.2	875.2		
合計						875.2		
単価						875.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1	3,057	3,057		
合計						3,057		
単価						3,057	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	吹付砕	法砕規格:F300-2000×2000, 中詰材 種類:植生基材	単位	m2	単位数量	126	単価	34,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	7x張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	m2	126	3,149	396,774		
	吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 100m以上250m未満	m	124	26,660	3,305,840		
	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	2	71,710	143,420		
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2未満, 無, 無, 有	m2	79	5,890	465,310		
	合計					4,311,344		
	単価					34,220	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	鉄筋挿入 (左岸袖)	鉄筋規格:D19 L=3.5m, 削孔長:35m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬 入困難, 施工規模:100m未満	単位	m	単位数量	35	単価	21,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難, 3. 2m/箇所, 90mm/箇所, 3.5m/箇所, 標準 (0.4), 100m未満	m	35	20,210	707,350		
削孔機械の上下移動			回	2	20,310	40,620		
合計						747,970		
単価						21,380	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	鉄筋挿入 (右岸袖)	鉄筋規格:D19 L=3.0m, 削孔長:43m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬 入困難, 施工規模:100m未満	単位	m	単位数量	43	単価	21,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難, 2. 7m/箇所, 90mm/箇所, 3m/箇所, 標準(0 .4), 100m未満	m	43	20,590	885,370		
削孔機械の上下移動			回	2	20,310	40,620		
合計						925,990		
単価						21,540	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	1	4,848	4,848		
合計						4,848		
単価						4,848	円/空m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	岩盤清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	2,022
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤清掃			m2	1	2,022	2,022		
合計						2,022		
単価						2,022	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート取壊し運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価 17,540
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,4 9.4以下	m3	1	17,534	17,534	
	合計					17,534	
	単価					17,540	円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	3,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1	3,057	3,057		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	227.3	227.3		
	合計					3,509		
	単価					3,509	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	土のう	大型土のう規格:耐候性 2t用 丸型 径110×H110cm 短期仮設対応1年型	単位	袋	単位数量	1	単価	7,429
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	7,429	7,429		
合計						7,429		
単価						7,429	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	18,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 450~600mm, 要, 全ての費用	m	1	18,660	18,660		
合計						18,660		
単価						18,660	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	