

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 ミサゴ谷 那賀・木頭 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満, 障害:有り	m3		220			
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		200			
掘削(砂防)	土質:軟岩,火薬使用:不可	m3		70			
掘削(砂防)	土質:軟岩	m3		160			
積込(ルース)(砂防)	土砂等発生現場:標準,土質:土砂,作 業内容:積込(ルース)	m3		410			
積込(ルース)(砂防)	土砂等発生現場:標準,土質:破碎岩, 作業内容:積込(ルース)	m3		230			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		130			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 ミサゴ谷 那賀・木頭 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		640			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:F300-2000×2000, 中詰材 種類:植生基材	m2		126			
鉄筋挿入工		式		1			
鉄筋挿入 (左岸袖)	鉄筋規格:D19 L=3.5m, 削孔長:35m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬 入困難, 施工規模:100m未満	m		35			
鉄筋挿入 (右岸袖)	鉄筋規格:D19 L=3.0m, 削孔長:43m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬 入困難, 施工規模:100m未満	m		43			
足場(鉄筋挿入)		空m3		210			
鋼製堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 ミサゴ谷 那賀・木頭 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
岩盤清掃		m2		45			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理		m3		3			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		166			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	大型土のう規格:耐候性 2t用 丸型 径110×H110cm 短期仮設対応1年型	袋		14			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		30			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 ミサゴ谷 那賀・木頭 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		32			
交通誘導警備員	B	人日		16			
伐採		式		1			
伐採		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 ミサゴ谷 那賀・木頭 砂防工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		