

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 名西高等学校 石・石井 トイレ改修工事管

工事場所 名西郡石井町石井

- 工事概要
- ・衛生器具設備 図示位置への衛生器具設備工事一式
- ・給水設備 図示位置への給水設備工事一式
- ・排水通気設備 図示位置への排水通気設備工事一式
- ・ガス設備 図示位置へのガス設備工事一式
- ・消火設備 図示位置への消火設備工事一式
- ・換気設備 図示位置への換気設備工事一式
- ・撤去工事 図示位置の不要なものの撤去工事一式

○工事日数 契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 10 日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を使用している。
建設物価、積算資料 '26年 2月 建築コスト情報、建築施工単価 '26年 1月

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和 7 年版）により算定している。仮設トイレは、上記基準による共通仮設費に含まれている。本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休 2 日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、達成できない場合又は受注者が週休 2 日の取組を希望しない場合については、変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	34,022,039	
計			34,022,039	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,607,849	
現場管理費	1	式	9,006,530	
一般管理費等	1	式	5,863,582	
計			16,477,961	
工事価格	1	式	50,500,000	
消費税等相当額	1	式	5,050,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	55,550,000	

管工事 科目別内訳

本館							
名	称	数	量	単	位	金 額	備 考
衛生器具設備		1		式		4,865,890	
給水設備		1		式		2,328,030	
排水通気設備		1		式		3,860,080	
ガス設備		1		式		685,400	
換気設備		1		式		615,950	
撤去工事		1		式		1,428,869	
	計					13,784,219	

管工事 科目別内訳

2棟							
名	称	数	量	単	位	金 額	備 考
衛生器具設備		1		式		5,448,930	
給水設備		1		式		3,252,560	
排水通気設備		1		式		5,404,300	
消火設備		1		式		1,091,600	
換気設備		1		式		602,050	
撤去工事		1		式		1,619,410	
	計					17,418,850	

本館		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	パブリック向け床置便器 床排水 フラッシュタンク式・温水洗浄便座	10	組	200,000	2,000,000	
洋風便器	パブリック向け床置便器 床排水 フラッシュタンク式・温水洗浄便座 補高便座	1	組	214,000	214,000	
洋風便器	パブリック向け床置便器 床排水 フラッシュタンク式・暖房便座	2	組	128,000	256,000	
棚付2連紙巻器		13	組	5,630	73,190	
擬音装置	AC100V	2	組	21,900	43,800	
背もたれ		1	組	37,000	37,000	
自動洗浄小便器	壁掛・低リップ・AC100V	8	組	154,000	1,232,000	
洗面器	壁掛形・自動水栓自己発電タイプ ストロップ 共	1	組	92,600	92,600	
コンパ' 外手洗器	壁給水・床排水タイプ 自動水栓自己発電タイプ 共	1	組	70,300	70,300	
オストメイト	マルチバック・電気温水器付 その他付属品一式	1	組	447,000	447,000	
掃除用流し	横水栓・止水栓 排水金具・取付金具 その他付属品一式	3	組	117,000	351,000	
フイッティング'ボート'		1	組	49,000	49,000	
計					4,865,890	

本館		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ'管 (HIVP)	機械室・便所 20A	60	m	3,550	213,000	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ'管 (HIVP)	機械室・便所 25A	37	m	4,370	161,690	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ'管 (HIVP)	機械室・便所 30A	5	m	4,760	23,800	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ'管 (HIVP)	機械室・便所 40A	2	m	6,190	12,380	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ'管 (HIVP)	機械室・便所 50A	90	m	8,040	723,600	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ'管 (HIVP)	機械室・便所 65A	4	m	10,200	40,800	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ'管 (HIVP)	機械室・便所 75A	4	m	12,700	50,800	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	2	個	7,890	15,780	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	5	個	20,700	103,500	
保温工事		1	式		480,930	別紙 00-0001
機械はつり(ダ'イモ ント'カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 25mm	36	か'所	10,700	385,200	
機械はつり(ダ'イモ ント'カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 32mm	1	か'所	11,500	11,500	
機械はつり(ダ'イモ ント'カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	6	か'所	12,700	76,200	
機械はつり(ダ'イモ ント'カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 63mm	2	か'所	12,700	25,400	
山砂		0.3	m ³	11,500	3,450	

本館		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)撤去	機械室・便所 75A -	4	m	1,930	7,720		
給水管 保温撤去	ガラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	43	m	790	33,970		
給水管 保温撤去	ガラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	22	m	870	19,140		
給水管 保温撤去	ガラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	9	m	910	8,190		
給水管 保温撤去	ガラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	14	m	910	12,740		
給水管 保温撤去	ガラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	19	m	1,100	20,900		
給水管 保温撤去	ガラスケール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	16	m	760	12,160		
給水管 保温撤去	ガラスケール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	4	m	830	3,320		
給水管 保温撤去	ガラスケール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	4	m	910	3,640		
青銅仕切弁撤去	5K(ねじ) 50A -	3	個	1,550	4,650		
水栓類撤去	13A -	6	個	680	4,080		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	14	m	1,020	14,280		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	34	m	1,300	44,200		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	22	m	1,660	36,520		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	36	m	1,930	69,480		

本館		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	36	m	2,490	89,640		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 125A -	5	m	3,050	15,250		
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	14	m	910	12,740		
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	34	m	1,100	37,400		
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	22	m	1,130	24,860		
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	28	m	1,250	35,000		
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	32	m	1,660	53,120		
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	1	m	1,970	1,970		
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	8	m	910	7,280		
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	4	m	1,210	4,840		
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	4	m	1,440	5,760		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	18	m	1,300	23,400		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	23	m	1,660	38,180		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	4	m	1,930	7,720		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	4	m	2,490	9,960		

本館		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 50A -	7	個	2,520	17,640		
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 65A -	3	個	3,290	9,870		
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A -	7	個	4,060	28,420		
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 5B 50A -	5	個	3,000	15,000		
流しトラップ 撤去	T14BB 50A -	2	個	2,520	5,040		
満水継手 撤去	75A -	2	個	2,810	5,620		
満水継手 撤去	100A -	2	個	3,480	6,960		
通気金具 (ベントキャップ) 撤去	露出形 アルミ製 65A -	1	個	2,520	2,520		
アロハン・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 15A	5	m	1,040	5,200		
アロハン・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	14	m	1,840	25,760		
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 20A -	2	個	770	1,540		
ダクト用換気扇 撤去		3	台	6,030	18,090		
壁付換気扇 撤去	φ250	4	台	5,420	21,680		
丸形フード 撤去	100mm	1	台	550	550		
丸形フード 撤去	150mm	2	台	550	1,100		

本館		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
キャブ-カバー 撤去	250mm	4	台	550	2,200		
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	5	m	1,080	5,400		
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	16	m	1,230	19,680		
とりこわし 発生材運搬	金属(処分)	1.8	m3	1,220	2,196		
とりこわし 発生材運搬	ガラス	8.1	m3	3,040	24,624		
とりこわし 発生材運搬	廃プラ	5.9	m3	3,490	20,591		
とりこわし 発生材処分	金属(処分)	0.7	t	0	0		
とりこわし 発生材処分	ガラス	1.2	t	5,640	6,768		
とりこわし 発生材処分	廃プラ	5.9	m3	16,000	94,400		
計					1,428,869		

2棟		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	パブリック向け床置便器 床排水 フラッシュタンク式・暖房便座	19	組	128,000	2,432,000	
洋風便器	パブリック向け床置便器 壁排水 フラッシュタンク式・温水洗浄便座 補高便座	2	組	207,000	414,000	
棚付2連紙巻器		21	組	5,630	118,230	
擬音装置	AC100V	19	組	21,900	416,100	
背もたれ		2	組	37,000	74,000	
自動洗浄小便器	壁掛・低リップ・AC100V	9	組	154,000	1,386,000	
コハク外手洗器	壁給水・床排水タイプ 自動水栓自己発電タイプ 共	2	組	70,300	140,600	
掃除用流し	横水栓・止水栓 排水金具・取付金具 その他付属品一式	4	組	117,000	468,000	
計					5,448,930	

2棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	104	m	3,550	369,200	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	66	m	4,370	288,420	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	47	m	4,760	223,720	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	2	m	6,190	12,380	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 50A	67	m	8,040	538,680	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 75A	12	m	12,700	152,400	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 100A	4	m	17,000	68,000	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	8	個	11,700	93,600	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	4	個	20,700	82,800	
保温工事		1	式		752,110	別紙 00-0002
機械はつり(ダイヤ モンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 25mm	39	か所	10,700	417,300	
機械はつり(ダイヤ モンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 32mm	6	か所	11,500	69,000	
機械はつり(ダイヤ モンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 38mm	1	か所	11,500	11,500	
機械はつり(ダイヤ モンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	10	か所	12,700	127,000	
機械はつり(ダイヤ モンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	3	か所	15,100	45,300	

2棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	76	m	790	60,040	
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	32	m	870	27,840	
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	21	m	910	19,110	
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	9	m	910	8,190	
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	12	m	1,100	13,200	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	20	m	760	15,200	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	8	m	910	7,280	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	4	m	1,210	4,840	
青銅仕切弁 撤去	5K(ねじ) 32A -	4	個	1,060	4,240	
青銅仕切弁 撤去	5K(ねじ) 50A -	4	個	1,550	6,200	
水栓類 撤去	13A -	6	個	680	4,080	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A -	21	m	1,020	21,420	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A -	26	m	1,300	33,800	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A -	2	m	1,660	3,320	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A -	59	m	1,930	113,870	

2棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A -	64	m	2,490	159,360	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 125A -	8	m	3,050	24,400	
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	21	m	910	19,110	
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	26	m	1,100	28,600	
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	2	m	1,130	2,260	
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	47	m	1,250	58,750	
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	52	m	1,660	86,320	
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	8	m	1,970	15,760	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	12	m	910	10,920	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	12	m	1,210	14,520	
通気・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A -	7	m	1,020	7,140	
通気・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A -	28	m	1,300	36,400	
通気・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A -	18	m	1,660	29,880	
通気・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A -	4	m	1,930	7,720	
通気・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A -	4	m	2,490	9,960	

2棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 40A -	8	個	2,130	17,040	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 50A -	3	個	2,520	7,560	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A -	6	個	3,680	22,080	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A -	16	個	4,060	64,960	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 125A -	2	個	4,450	8,900	
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 5B 50A -	8	個	3,000	24,000	
滴水継手 撤去	75A -	3	個	2,810	8,430	
滴水継手 撤去	100A -	3	個	3,480	10,440	
通気金具 (ベントキャップ) 撤去	露出形 アルミ製 100A -	1	個	3,100	3,100	
消火・配管用 炭素鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	18	m	2,420	43,560	
消火・配管用 炭素鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	12	m	1,810	21,720	
壁付換気扇 撤去	φ250	8	台	5,420	43,360	
グリースカー 撤去	250mm	8	台	550	4,400	
<発生材処理>	本館 に含む					
計					1,619,410	

音楽棟		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	パブリック向け床置便器 床排水 フラッシュ式・温水洗浄便座	5	組	200,000	1,000,000	
棚付2連紙巻器		5	組	5,630	28,150	
自動洗浄小便器	壁掛・低リップ・AC100V	2	組	154,000	308,000	
洗面器	壁掛形・自動水栓自己発電タイプ Sトップ 共	2	組	92,600	185,200	
壁掛手洗器	壁給水・床排水タイプ 自動水栓自己発電タイプ 共	1	組	73,700	73,700	
掃除用流し	横水栓・止水栓 排水金具・取付金具 その他付属品一式	1	組	117,000	117,000	
計					1,712,050	

本館		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		480,930	別紙 00-0001
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	39	m	1,900	74,100	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	34	m	2,060	70,040	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	3	m	2,230	6,690	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	2	m	2,370	4,740	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	78	m	2,630	205,140	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	4	m	2,860	11,440	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	4	m	3,140	12,560	
給水管 保温	ﾌﾟﾘｽﾄﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	21	m	2,260	47,460	
給水管 保温	ﾌﾟﾘｽﾄﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	3	m	2,420	7,260	
給水管 保温	ﾌﾟﾘｽﾄﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	2	m	2,630	5,260	
給水管 保温	ﾌﾟﾘｽﾄﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	12	m	3,020	36,240	
計					480,930	

2棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		752,110	別紙 00-0002
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	81	m	2,150	174,150	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	62	m	2,300	142,600	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	38	m	2,420	91,960	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	1	m	2,500	2,500	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	59	m	2,850	168,150	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	12	m	3,480	41,760	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	4	m	4,670	18,680	
給水管 保温	ﾌﾟﾘｽﾄﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	23	m	2,260	51,980	
給水管 保温	ﾌﾟﾘｽﾄﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	4	m	2,420	9,680	
給水管 保温	ﾌﾟﾘｽﾄﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	9	m	2,630	23,670	
給水管 保温	ﾌﾟﾘｽﾄﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	1	m	2,820	2,820	
給水管 保温	ﾌﾟﾘｽﾄﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	8	m	3,020	24,160	
計					752,110	