

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		150			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
残土等処分		m3		120			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
プレキャスト擁壁工		式		1			
プレキャスト擁壁 ガードレール基礎	擁壁規格:C-1000	m		27			
石・ブロック積(張)工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		20			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:10cm	m		27			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:JIS滑面 150kg/個未満	m2		120			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		6			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		3			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		3			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		3			
基面整正		m2		10			
側溝工		式		1			
L形側溝		m		26			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		9			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		120			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6			
殻処分 建設汚泥	殻種別:アスファルト殻	m3		0.01			
現場発生品運搬	発生材種類:伐採木	t		11			
現場発生品運搬	発生材種類:木枝・竹	t		12			
現場発生品運搬	発生材種類:根株	t		0.5			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	人日		60			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		120			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコソ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		120			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		27			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		52			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標	視線誘導標規格:片面φ100 バンド式,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本未満	本		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐採		式		1			
木根等処分費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 丸亀三好線 東・男山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			