

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 野球場改築工事屋外管（2）
（担い手確保型）
工事場所 鳴門市撫養町立岩

- 工事概要
 - ・屋外排水設備 野球場改築工事に伴う図示屋外排水設備工事一式
- 工事期間
契約締結の翌日より令和8年10月31日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を採用している。
 - ・建設物価、積算資料 2026年2月
 - ・建築施工単価、建築コスト情報 2026年1月
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保工事（発注者指定型）として、週休2日を前提に労務費
（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
- ※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	21,250,650	
計			21,250,650	
共通費				
共通仮設費	1	式	708,881	
現場管理費	1	式	4,073,459	
一般管理費等	1	式	3,607,010	
計			8,389,350	
工事価格	1	式	29,640,000	
消費税等相当額	1	式	2,964,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	32,604,000	

管工事		屋外排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		4,369,350	別紙 00-0001
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	375	m3	2,180	817,500	
埋戻し	機械 バックホウ 0.28m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	315	m3	4,270	1,345,050	
山砂		60	m3	11,600	696,000	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 9.0km以下	60	m3	3,730	223,800	
矢板		90	m ²	14,300	1,287,000	
計					4,369,350	