

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 体育館空調設備改修工事（1）
（着手日指定型）
工事場所 鳴門市撫養町立岩

- 工事概要
・機器設備 既設空気調和機 機器の内部改修工事一式
・自動制御設備 既設空気調和機 制御盤の改修工事一式
- 工事期間
契約締結の翌日より令和9年2月28日まで（工事着手日：令和8年9月1日）
本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価、積算資料 2026年2月
・建築施工単価、建築コスト情報 2026年1月
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
- ※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	143,830,000	
計			143,830,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,358,049	
現場管理費	1	式	12,921,997	
一般管理費等	1	式	18,389,954	
計			35,670,000	
工事価格	1	式	179,500,000	
消費税等相当額	1	式	17,950,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	197,450,000	

直接工事費 細目別内訳

空調工事		機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AHU-1 空気調和機	床置立形(冷温水コイル6列) 機器内部改修 <1~17>	1	基	13,200,000	13,200,000	
AHU-1 空気調和機	床置立形(冷温水コイル6列) 腐食部補修 <共通>	1	基	3,830,000	3,830,000	
AHU-2 空気調和機	床置立形(冷温水コイル8列) 機器内部改修 <1~17>	1	基	15,700,000	15,700,000	
AHU-2 空気調和機	床置立形(冷温水コイル8列) 腐食部補修 <共通>	1	基	3,620,000	3,620,000	
AHU-3 空気調和機	床置立形(冷温水コイル6列) 機器内部改修 <1~17>	1	基	13,100,000	13,100,000	
AHU-3 空気調和機	床置立形(冷温水コイル6列) 腐食部補修 <共通>	1	基	3,620,000	3,620,000	
AHU-4 空気調和機	床置立形(冷温水コイル6列) 機器内部改修 <1~17>	1	基	15,800,000	15,800,000	
AHU-4 空気調和機	床置立形(冷温水コイル6列) 腐食部補修 <共通>	1	基	3,620,000	3,620,000	
AHU-5 空気調和機	床置立形(冷温水コイル6列) 機器内部改修 <1~17>	1	基	15,500,000	15,500,000	
AHU-5 空気調和機	床置立形(冷温水コイル6列) 腐食部補修 <共通>	1	基	3,620,000	3,620,000	
AHU-6 空気調和機	床置立形(冷温水コイル6列) 機器内部改修 <1~17>	1	基	15,500,000	15,500,000	
AHU-6 空気調和機	床置立形(冷温水コイル6列) 腐食部補修 <共通>	1	基	3,620,000	3,620,000	
計					110,730,000	

直接工事費 細目別内訳

空調工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
CP-3-2 制御盤	制御盤内部改修 機器費 AHU-1用	1	面	2,190,000	2,190,000	
CP-3-2 制御盤	制御盤内部改修 計装工事 AHU-1用	1	面	3,590,000	3,590,000	
CP-3-1 制御盤	制御盤内部改修 機器費 AHU-2用	1	面	2,260,000	2,260,000	
CP-3-1 制御盤	制御盤内部改修 計装工事 AHU-2用	1	面	3,270,000	3,270,000	
CP-3-3 制御盤	制御盤内部改修 機器費 AHU-3, 4用	1	面	4,530,000	4,530,000	
CP-3-3 制御盤	制御盤内部改修 計装工事 AHU-3, 4用	1	面	6,510,000	6,510,000	
CP-3-4 制御盤	制御盤内部改修 機器費 AHU-5, 6用	1	面	4,240,000	4,240,000	
CP-3-4 制御盤	制御盤内部改修 計装工事 AHU-5, 6用	1	面	6,510,000	6,510,000	
計					33,100,000	