

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 体育館空調設備改修工事（2）
（着手日指定型）
工事場所 鳴門市撫養町立岩

○工事概要
・機器設備 油吸収式冷温水機の新設に伴う機器の設置工事一式
・配管設備 油吸収式冷温水機の新設に伴う配管工事一式
・排煙設備 油吸収式冷温水機の新設に伴う煙道工事一式
・建築工事 油吸収式冷温水機の新設に伴う基礎増設工事一式
・電気工事 油吸収式冷温水機の新設に伴う配管配線工事一式
・撤去工事 油吸収式冷温水機の新設に伴う機器、配管工事一式

○工事期間
契約締結の翌日より令和9年2月28日まで（工事着手日：令和8年9月1日）
本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいる。

○積み上げ共通仮設費として下記を計上している。
・交通誘導員B：1人×2日 40,000円

○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価、積算資料 2026年2月
・建築施工単価、建築コスト情報 2026年1月

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。

※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	64,217,495	
計			64,217,495	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,281,190	
現場管理費	1	式	8,392,134	
一般管理費等	1	式	9,329,181	
計			20,002,505	
工事価格	1	式	84,220,000	
消費税等相当額	1	式	8,422,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	92,642,000	

空調工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
機器設備		1		式		46,047,443			
配管設備		1		式		11,961,840			
排煙設備		1		式		137,700			
建築工事		1		式		55,837			
電気工事		1		式		732,782			
撤去工事		1		式		5,281,893			
	計					64,217,495			

空調工事		電気工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 28mm	61	m	3,880	236,680		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	44	m	590	25,960		
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	17	m	2,000	34,000		
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	44	m	2,000	88,000		
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C 管内	42	m	2,480	104,160		
既設動力制御盤改造	BM-1	1	式		163,000		
<撤去工事>							
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	83	m	470	39,010		
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	78	m	94	7,332		
600V絶縁電線撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	176	m	130	22,880		
CVVケーブル撤去	2.0mm2- 10C 管内	42	m	280	11,760		
計					732,782		

空調工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
RB-001,002 油吸取式冷温水器撤去	油焚き二重効用型 冷凍能力:528kW 暖房能力:530kW	2	基	416,000	832,000		
RB-003 油吸取式冷温水器撤去	油焚き二重効用型 冷凍能力:176kW 暖房能力:212kW	1	基	174,000	174,000		
吸収液回収処理費		1	式		1,920,000		
油・配管用炭素鋼管(黒)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	6	m	1,750	10,500		
油・配管用炭素鋼管(黒)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	18	m	1,160	20,880		
冷温水・耐熱性塩ビライニング鋼管(SGP-VA)撤去	フランジ接合 機械室・便所 150A	34	m	5,570	189,380		
冷温水・耐熱性塩ビライニング鋼管(SGP-VA)撤去	フランジ接合 機械室・便所 100A	32	m	3,680	117,760		
冷温水・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 125A	27	m	5,510	148,770		
冷温水・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 100A	21	m	4,650	97,650		
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	27	m	2,650	71,550		
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	21	m	2,270	47,670		
フレキシブルジョイント撤去	へろろズ形 150A	4	個	6,290	25,160		
フレキシブルジョイント撤去	へろろズ形 125A	4	個	4,640	18,560		
フレキシブルジョイント撤去	へろろズ形 100A	4	個	3,870	15,480		
フレキシブルジョイント撤去	油用へろろズ形 25A	3	個	970	2,910		

空調工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬出費		1	式		1,258,000	別紙 00-0004
トラックレーン	100t吊り ホベレタ付き 賃料	1	日	251,000	251,000	
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	RB-001,002	2	基	420,000	840,000	
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	RB-003	1	基	167,000	167,000	
計					1,258,000	
仮設養生		1	式		70,443	別紙 00-0005
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	27	m ²	1,240	33,480	
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	27	m ²	1,240	33,480	
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	27	m ²	120	3,240	
仮設鉄板敷	供賃貸料 敷鉄板 1日 1524×6096×22mm	27	m ²	9	243	
計					70,443	